


UNIVERSITY OF ILLINOIS
LIBRARY

FEB 26 1959



**JUL
NYTÅR
ARKITEKTEN
'58**



Københavns en gros Grønttorv. Arkitekter M.A.A.: Gunnar Krohn og Hartvig Rasmussen

PHØNIX BUILT-UP

SPECIELT BEREGNET FOR TAGFLADER
MED EN HÆLDNING PÅ FRA 1:100 TIL
1:20

EN MEMBRANTÆKNING BESTÅENDE
AF FLERE LAG ASFALT ARMERET MED
TAGPAP

AFSLUTTES FOROVEN MED ET TYKT
LAG ASFALT, DER AFDÆKKES MED
ET LAG PERLESTEN

EN ROBUST TÆKNING, DER YDER GOD
DÆKNING, BEVARER SIT UDSEENDE
OG TILMED ER MEGET ØKONOMISK

A/S PHØNIX
TAGPAP OG VEJMATERIALER

København . Telf.: Byen 7636
(efter ca. 1. febr. 1958: 94.76.66)

Vejen . Telf. 1



EN GAMMEL PROFET

A. J. Råvad, den danske arkitekt der i begyndelsen af det 19. århundrede virkede i Chicago, er kendt af mange som forfatter til „Borgmesterbogen“ – men for de fleste er hans navn helt ukendt.

I årene før 1. verdenskrig var han en flittig skribent i tidsskriftet *Architekten*. Han var levende interesseret i danske forhold, som han anskuede ud fra sine amerikanske erfaringer. Dette forhold i forbindelse med hans usædvanlig konstruktive fantasi gav nogle af hans artikler et næsten profetisk skær. Samtiden var meget optaget af hans artikler. For os er det underholdende læsning. Bemærk at han allerede før mere end en 40 år siden anvendte bolle-å.

Vi har plukket i det righoldige stof. Fra årgangen 1909–10, bringer vi et eksempel, der viser, at begrebet sociologi allerede da blev sat i forbindelse med arkitekterhvervet.

Arkitekten som sociolog

Skønt det i reglen ikke betaler sig for en praktiserende fagmand at optræde som reformator, har den arbejdende og studerende arkitekt dog en så rig lejlighed til at drøfte tidens sociale spørgsmål, således som disse kommer i forbindelse med problemet om den mest formålstjenlige udvikling af planen for den civiliserede bolig, med sine omgivelser, at han formentlig kun kan have gavn og glæde af en sådan drøftelse. Dog gør man bedst i at vide, hvem man taler til, hvis man ikke vil løbe risikoen af et nederlag.

En mand af folket anmodede mig for nogle år siden om at udføre planer for en almindelig lejekaserne, han agtede at opføre. Da jeg viste ham de foreløbige planer og forklarede ham, hvorledes huset, der var fritliggende, var behandlet, således at det viste en tålelig gade facade til alle fire sider, syntes han vel tilfreds; men da jeg fortalte ham, at de samme materialer burde anvendes helt rundt, blev han betænkelig og sagde:

„Det er da vel ikke deres mening, at jeg skal have gadefacaden af almindelige mursten?“

„Jo, det er det ganske vist. Det er jo en rædsom dårlig smag at anvende forskellige materialer i de forskellige sider af et fritliggende hus. Vi har et afskrækkende eksempel i kirken henne på hjørnet, hvor en side er i huggen sten, en anden i pressede mursten og de to andre i almindelige flammede mursten, skønt alle fire sider er synlige fra de to gader; især er denne gruelige smag synlig i tårnet på hjørnet. Har dette ikke stødt Deres øjne eller sunde sans?“

„Næ, aldeles ikke; det er som man jo bruger det.“

„Men de kan da indse, at deres hus vil se meget bedre ud, når det viser sig som en enhed. Gadefacaden kan jo blive udstyret med en sandstensportal og karnap og have kvadre op ad hjørnerne, men hovedmaterialet synes jeg absolut må være det samme helt rundt.“


„Nej tak, det skal jeg dog ikke have noget af, og sigende nogle pæne ord om kunst og idealisme, bakkede han ud, øjensynlig bange for at vende mig ryggen, før døren var imellem os.

Vi er naturligvis alle enige om, at det er arkitektens faglige pligt at gøre hvad han kan for at forbedre


PHILIPS ARMATURER

TIL KONTOR OG BUTIK...


Philips nye AG-grundarmaturer fremstilles i 4 wattager og for 1, 2, 3 og 4 lysrør. Alle armaturerne kan monteres med en række afskærmninger til kontor- og butiksbelysning.




AG 10-401




AG 12-402



AG 10-402




AG 10-403



AG 10-404




GODT
LYS
VÆLG
PHILIPS




AG 62

Afskærmning med sandblæst, riflet glas monteret i endebunde af hvid, ovnlakeret stålplade.




AG 30

Afskærmning med opaliseret, riflet sideglas, gitter af klar plastic og endebunde af hvid bakelit.




AG 50

Helt lukket, støvtæt armatur med skærm af transparent, opal akryl og endebunde af hvid plastic.



AG 45

Opad-nedad-lysende armatur med sideskærme af ovnlakeret stålplade med små refleksåbninger og gitter af opal plastic.



IVINKEL

VINDUES-ÅBNERE
HOLDERE

STØJFRIE ★ RUSTFRIE ★ DRIFTSSIKRE



Specialåbner med saksebeslag
Københavns Amtssygehus

J. NIELSEN A/S *Kirsch*

NØRREBROGADE 32 • KØBENHAVN N • LU 5501

AARHUS:
RANDERSVEJ 144
TLF. 69377

ODENSE:
KONGENSGADE 31
TLF. 114518

den offentlige smag og at modgang i opfyldelsen disse pligter kun må opleve udholdenhedsdriften. Men der er andre reformer, reformer, som har mindre gøre med smagen, men mere med de sociale tilstande og disses naturlige udvikling, som det ikke mindre arkitektens pligt at propagere for, og som sikkert i fremtiden vil blive studeret med stigende interesse og blive optagne som undervisningsfag i arkitekt-skolen. Det er disse reformer, jeg her ønsker at henlede danske kollegers opmærksomhed på.

Efter denne indledning behandler Råvad meget udførligt danske bolig rum for rum. Pigekammeret giver ham anledning til placeringen af husfaderen i fremtidens familie.

Pigekammeret

Skønt det for 20 år siden var ganske almindeligt i København, at enhver lejlighed på mere end tre værelser måtte have et pigekammer for at være op-to date, har jeg dog en anelse om, at dette forhold også – som i andre lande – langsomt forandres, og at pigekammeret ikke længere er en nødvendighed eller selvfølgelig tilbehør til 3 værelser lejligheder. Hvis hurtigt udviklingen af dette forhold går for sig i det gamle land, må læserne selv dømme om, men her i Chicago er det kommet til, at pigekammeret først vil ses i 7- eller 8-værelser lejligheder, og selv der er det langt fra at være en nødvendighed, fordi antallet af værelser betyder et større antal af sovekamre; et større antal af personer som deltagere i det fælles husarbejde.

Mange anser naturligvis denne udvikling for et bedrøveligt tidens tegn, men hvis man for et øjeblik alvorligt vil sætte sig i tyendets sted som individ, overveje indflydelsen af de moderne sociale tendenser, så vil man ikke have nogen vanskelighed ved at forstå, at en tilværelse med regulerede arbejdstider i fabrik eller butik, med regelmæssig daglig fritid og omgang med mennesker af forskellige klasser under lige vilkår, er at foretrække for det bundne og underordnede liv som tyende.

Hvad enten man synes om det eller ej, må man indse, at dette er tidens gang. Tyendeværelset vil beständig længere tilbage i husplanen og vil i fremtiden ganske forsvinde. I den rige mands hus, den store villa, udvikler tyendeværelserne sig gradvis i hele lejligheder med spisestue, modtagelsesværelse, „Hvilerum“ etc., en måde, hvorpå respektable tyende der er formåede til at finde tilfredshed i det tjenende forhold, men selv dette virker i den modsatte retning ved at forhøje det tjenende personales fordringer og fremskynder derved det endelige ophør af tyendeforholdet. En særegen klasse af professionelle husholdningsarbejdere, såsom tæppebankere, vinduespolere, varmeapparatpassere o. s. v. har vel samtidig udviklet sig, men disse – såvelsom gartnere og chauffører arbejder udelukkende for den rige mand som tyendearbitrører og sideordnede. På tyendeforholdets udvikling i den almindelige borgerlige familie synes ikke at skulle få nogen betydning.

Det er en forholdsvis let opgave for arkitekten at udarbejde planer for den rige mands beboelse, men



VIKTORIA VINDUET . VESTERBROGADE 6C . KØBENHAVN V . TLF. *MINERVA 772




dette arbejde har kun ringe social betydning, hvad det ikke giver anledning til frembringelse af ægte kunstværker. Det er arbejdet for den brede masse befolkningen – typiske beboelser for de erhvervsnære klasser, som interesserer sociologen, og som frembringer de sociale værdier.

Men med hensyn til det borgerlige tyendeværkse. Hvad gør husmoderen, når tjenestepigen forsvinder? Hun må enten selv gøre husarbejdet, sende ud i huset, hvad hun kan, eller finde sig i at gå det over med en let hånd. Husholdningsarbejdere som de ovennævnte vil hun måske aldrig få råd til at benytte sig af, i det mindste ikke i noget stort omfang, og dette vil næppe undre et dansk publikum; men hvad måske vil blive en kilde til forundring, er det, at manden vil i bestandig stigende omfang blive nødt til at gøre sin hustru tilhåndе i huset. Dette er i det mindste sket her. Manden har som sin opgave i husholdningen at tilse varmeapparatet, at bære kul og brænde op til komfuren fra lukafet i kælderen, bære asken ned og sigte den tilligemed asken fra varmeapparatet, sortere de halvbrændte kul fra, banke de løse gulvtæpper om fredagen og slå græsplænen søndag morgen, vandet blomsterne, hvis de har sådanne, og i det hele taget gøre udvendigt arbejde i fritiden, såsom at vaske og polere vinduer og holde de uvendelige trapper rene. Han må gøre disse småting, enten han synes om det eller ej – nød lærer nogen kone at spinde –, og en ting er sikkert: han får mere respekt for hustruens arbejde, medens hun til gengæld får en mere direkte følelse af at have en virkelig medarbejder i sin mand. Skilsmisser, for hvilke Amerika er berygtet, har ikke deres grund i dette husarbejdsforhold, men i det ganske modsatte, i lediggang og for mange penge.

Men for at vende tilbage til husplanen. At bygge økonomisk er en social nødvendighed og at finde den mest økonomiske form for én-familiehuset af den største vigtighed; enhver krone sparet i bygningsomkostninger af mønsterboligen udvider kredsen af dem, som kan drage fordel af samfundsudviklingen i denne retning. Begrebet arbejderboliger er forældet og tilhører en aristokratisk tidsalder med klasse-, for ikke at sige kaste-inddeling. Familielivets fordringer i retning af hygiejne og bekvemmelighed er de samme, hvad enten manden i huset er arbejder eller fabriks-herre, kontorist eller kontorchef. Han er måske den ene i dag og det andet i morgen, og den mand, som er uden ærgerrighed eller ambition i retning af en civiliseret bolig, er udenfor samfundet, på en måde, og burde ikke have fuldstændige borgerrettigheder. Fattigdom og rigdom burde også have så lidt som mulig at gøre med boligens indretning. Rigdommen vil tage vare på sine egne interesser, og fattigdommen må ved sammenslutning, venskabelig og lovgivningsbistand blive hjulpet til at erhverve og holde mønsterhuset i dets mest økonomiske form. De sanitære og sædelige krav, som er den basis, på hvilken antallet og anvendelse af de enkelte rum i huset er arrangerede, er de samme, hvad enten ejeren fortjener en eller ti kroner om dagen.

GESTELEV KIRKE

opvarmes
for ca. 700,- kr.
om året . . .




Nordisk Ventilator Co A/S,
Næstved.

ndblæsningsristen (i den hvide ring)
r alt, hvad man i kirkerummet ser
f THERMOBLOC-anlægget.

Ved hovedistandsættelsen af Gestelev kirke på Fyn (1957-58) måtte også varmespørgsmålet for kirken ordnes. Den gammeldags kalorifere kunne ikke mere siges at være en tidssvarende løsning, ligesom den optog urimelig stor plads i kirken. El varme var af forskellige årsager så dyr, at det lå uden for mulighederne at indføre denne varmeform. Menighedsrådet standsede derfor - nærmest ved en tilfældighed - ved det af NORDISK VENTILATOR CO A/S fremstillede BANCØ Thermobloc-anlæg, der dels var fantastisk billigt i forhold til andre opvarmningsmuligheder, dels optog meget lidt plads i kirken. At der ikke skulle graves for at installere anlægget var også en fordel, som ikke mindst Nationalmuseet satte pris på. Anlægget er meget billigt i drift, ca. 700 kr. om året, og kræver faktisk ingen pasning, hvilket nedsetter fyringsudgifterne betydeligt. Det kan ikke fryse, eftersom det kun arbejder ved elektricitet, olie og luft. Det "kører" under hele gudstjenesten og kræver ikke særlig lang foropvarmning. Varmen fordeles jævnt over hele kirken. Uden tvivl er det - hvor der kan skaffes plads til det - et anlæg, der virkelig kan siges at være en løsning på det vanskelige spørgsmål, som kirkeopvarmning er. Det anbefales på det bedste.

Herringe præstegård, den 25. juni 1958.

Wagner Kolpen
Wagner Kolpen
Sognepræst.



THERMOBLOC aggregatet der gennem kanal og lydsluze er forbundet med kirkerummet

Varmluftopvarmning med THERMOBLOC benyttes i stadig stigende omfang til forskellige lokaletyper f. eks. værksteder, lagerlokaler, garager m.v., og i særlig grad til lokaler der kun periodevis skal være opvarmet. THERMOBLOC varmer nemlig hurtigt op, fordeler varmen effektivt, og er frostsikker. Mange kirker er derfor gået over til Thermoblocopvarmning, bl.a. Gestelev kirke ved Ringe på Fyn, og vi har fornøjelsen hermed at gengive et brev vi har modtaget fra sognepræst Wagner Kolpen.

THERMOBLOC kræver kun små installationsomkostninger, er billig i drift på grund af den høje nyttevirkning (86—92 %) og den effektive varmefordeling.


NORDISK VENTILATOR CO. NÆSTVED. TLF. (03725) 3000 — KØBENHAVNS AFD.: TLF. 3003. — ÅRHUS AFD.: TLF. 22933

NORDISK VENTILATOR CO

A/S ANKERSKE MARMORFORRETNING

Stenhuggeri og Stenbrud
Marmorvej, Frihavnen, København Ø
Telefon: Central 8331

Firmaet A. Jespersen & Sønns hus,
Beklædning af trappetårn og søjler,
udført i sleben Solvaag.
Arkitekt: Professor Arne Jacobsen, M. A. A.



STIK HO'DET IND HOS BUSCK



GLÆDELIG JUL-
GODT NYTAAR

ARNOLD BUSCK international boghandel
Arkitekturafdelingen

Købmagergade 49 . København K . C. 2453 lok. 19


I en artikelrække 1911-12 om Grønland behandler Râz problemer, der såmænd godt kunne vække diskussion den dag i dag, hvis enkelte betragtninger blev ført à jour.

Byen Erikshavn i Grønland


Danmark har et „biland“ mod nord, hvis forsømmelse fra hovedlandets side har været lige så stor som dets længde og bredde, men man synes nu at vågne op til bevidstheden om, at dets besiddelse medfører pligter. De fagreste blade i Danmarks nyeste historie indeholder beretningen om Mylius Erichsens rejser til anlæget af Nordstjærnekolonien, og medens disse forhåbentlig sikrer Danmarks besiddelse af landets nordlige kyster, giver det os også en lejlighed til at vende opmærksomheden fra den nordlige part til den sydlige og fra den brune grønlænder til den hvide. Til den part af Grønland, hvor det kommer i berøring med den moderne civilisations handelsruter og hvor verdenskulturen har anbragt en opgave, som kun kan løses af den hvide mand.

Grønland er fremtidens land, sundhedens, måske endogså videnskabens og kunstens. En talrig befolkning kan finde livsophold og tilfredshed der, så snart man har vundet overbevisningen om, at dette store land ikke kan udvikles eller regeres fra et bureau i København, men må have en hovedstad for sig selv. Grønland har agrariske muligheder ejendommelige for klimaet der. Pingvinavl er sat i system ved Sydafrikas kyst og må kunne udvikles til fordel på Grønlands øer. Rensdyravl og krydsning af moskusoksen med fæ eller bjærgkvæg må ved tålmodighed og sagkyndig ledelse frembringe husdyr passende for klimaet, med sådanne forsøg må have statens beskyttelse og fortages på stedet af virkelige beboere og ikke af afsejdinge fra København. Grønland må befolkes og kultiveres i henhold til vor tids udvikling. Alle de kontorer og virksomheder, som vedrører Grønlands forvaltning og udvikling må flyttes derop. Opmålingsvirksomheden og korttegningen må fuldstændiggøres og ledes på stedet. En agerdyrknings- og akklimatiseringskole og et bjærgværksakademi må etableres der, og alle de virksomheder, nødvendige for anlæg og drift af en handelsstad og en hovedfiskeristation, må udvikles og lettes, medens en havn – en „Erikshavn“ – i minde om Røde Erik og Mylius Erich – brugelig for de største handelsskibe med en red rummelig nok for en stor handelsflåde, må findes og udpege pladsen for staden, hvor Grønlands guvernør må have sin embedsbolig. Man kan have afvigende meninger om hvornår og i hvilket omfang en sådan udvikling vil gælde for sig, men at den vil komme, er der næppe nogen med kendskab til udviklingen af moderne kolonialpolitik, handelsgeografi og internationale trafiklinjer og stationer, der vil benægte.

Lejligheden til at planlægge og bygge en by, en provinshovedstad, kosmopolitansk handelsstad og havfiskeristation fra grunden er ikke mødt hver dag, en fuldstændig moderne opgave for arkitekter og ingeniører og en konsekvens af den ny bygning bevægelse. Danske teknikere, handelsmænd, sømænd



Moderne byggeri kræver rigtig indretning af køkken og fyrcælder...



Salamander oliefyr

Det helt ideelle for opvarmning af villaer og rækkehuse. Salamander oliefyr har afgørende fordele f. eks. helautomatisk drift, økonomisk, enkel og billig montage. Lavtryksfyr fra 0,75 m²-2,8 m² og højtryksfyr fra 1,6 m²-6,6 m² varmeflade.



KGL HOFLEVERANDØR

D • F • J
DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/S

Salamander kedler



de danske støbejernscentralvarmekedler, kendt for deres lange levetid. Findes i størrelser for ethvert varmebehov - mindste kedel 1,0 m² hedeflade. Fås nu også i specialudførelse for oliefyring.

Anker Gaskomfur 400

Smukt formgivet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn. Automatisk tænding af de 3 blus, termostattyret muffelovn med glastrude, rummelig varmeskuffe, 2 kogebrændere og 1 stegebrænder.

Anker-Elektro komfuret

er med sine mange nye elektrotekniske finesser et ønskekomfur for enhver husmoder. Automatisk ur, varmeskuffe, ovnbelysning, spiralrørskogepåklædere med lynhurtig opvarmning - er nogle af dem.



Salamanderkamin

til fyring med olie eller petroleum. Salamanderkaminen fremstilles i flere forskellige farver og kan faktisk indpasses i ethvert interiør. I teknisk henseende svarer den til de krav der stilles til en moderne oliekamin i dag.

Forlang specialbrochure

DFJ-UDSTILLINGEN, VESTERBROGADE 2 B, PA 9206



LE KLINT

Lampet tegnet af Vilh. Wohlert for
Professor Niels Bohr

MARMOR



Se vor prøveudstilling
Glentevej 53




Brdr. Laursen

STENHUGGERI A/S

Glentevej 53
Telf. C. 10442 - Ægir 4284

VINDUESPLADER
DISKPLADER
KAMINPLADER
RADIATORPLADER
DØRINDFATNINGER
VÆGBEKLÆDNING
TRAPPETRIN
GULVFLISER
MARMOR-KAMINER
OPDALSTEN
SKIFERPLADER
SKIFERSÅLBÆNKE
GRANIT- OG
SANDSTENSARBEJDE
ALLE REP. UDFØRES


PS. Tager man vedligeholdelsesudgifter i betragtning, er vinduesplader af bl. a. grå og rød ØLANDSMARMOR, lysegrå italiensk NABRESINA, gul PERLATO SICILIA og den grønne SERPENTINO i det lange løb billigere end trævindueskarme, helt bortset fra, at man hver dag kan have glæde af at se på en smuk marmor.



og landmænd med interesse for denne sag burde danne et grønlandsk selskab for drøftelsen af sagen og for at virke for dens gennemførelse ved lovgivningsmagtes hjælp. En halv snes arkitekter og ingeniører burde derefter slå sig sammen for en personlig undersøgelse af øer, kyster og farvande ved sydenden af Grønland, udarbejde foreløbige planer, og så snart et udvalgt mellem disse er gjort, bosætte sig på stedet med deres familier og derved danne begyndelsen til staden.

Den handelsgeografiske beliggenhed er omtrent givet, for den må være så nær som mulig ved Kap Farvel (hvilket måske burde omdøbes til Kap Goddag). Betingelsen er jo ikke længere hensynet til esløbsmoens fiskeri eller missionærens bekvemmeligheder, men hensynet til den internationale trafik, som antyder på vedføjede kortskitse. Man vil på denne se, at en station dér vil blive et centrum for al trafik fra Østersøen nord om Skotland og fra vestnorske havne i Canada gennem Belle Islestrædet og Hudsonstrædet og blive en meget bekvemmere station for nordhavsfiskeriet end St. John's på Newfoundland, som for tiden udfylder denne plads. At der længe har været trang til en civiliseret havn med kulstation og trådløs telegraf-tjeneste for navigationen i det nordlige Atlanterhav er indlysende, og Danmark burde betragte det som en æressag at udføre denne tjeneste.

Hvad klimaet angår, da må man huske på, at det er meget lettere at overvinde kulden end heden, og at en moderne havn ved Kap Farvel er mere praktisk end en sådan i den tropiske zone. „Man dør ikke af vinterkulden, men man dør af sommerheden“, sagde dr. Chr. Fenger i en samtale dagen efter min ankomst til Chicago, og det er jo virkelig således, skønt nu og da en person omkommer i kulden, for hver sådan omkommer i det mindste hundrede i hede. Kap Farvel er på højde med Christiania og Helsingfors, og en havn der kan holdes isfri året rundt. Det vil næppe blive anset for en besværlig opgave at udvikle et civiliseret grønlandsk hus lige så bekvemt og hyggeligt som de finske og norske. Jeg skulde snarere antage, at det vilde være en meget tiltalende opgave. Det vil gå med indlandsisen og den barske klima, som det er gået med den amerikanske ørken og det uudholdelige klima her. Efterhånden som nybyggerne rykkede frem, rykkede ørkenen tilbage, fordi den hvide mand besidder en særegen form for energi kaldet initiativ, hvilket gør det muligt for ham at vende ulæmpen til fordele.



.... men det er ikke tilfældigt

når VØLUND Vaskerianlæg også


foretrækkes ved modernisering af ældre ejendomme.

Det er resultatet af mangeårige erfaringer

med fremstilling af vaskemaskiner, der tilfredsstiller


ethvert krav til moderne og rationel vask.

VØLUND-anlæg bestående af centrifuge, vaskemaskine og skyllekar
af terrasso installeret i ældre ejendom i København.



AKTIESELSKABET „VØLUND“

ØRESUNDSVEJ 147 — KØBENHAVN S — TELEFON ASTA 5522



STÅL
BORDE
OG
VASKE
gennem
25 år



Lægger De vægt på kvalitet?
... Det gør vi.

AKTS. RUSTFRI STAALMONTAGE

Sandtoften 10 Gentofte
Tlf. 87 76 11

Malerfirmaet

AAGE FISCHER A/S

Helrup 2609 . 4636



Året efter, i 1913, vender Råvad tilbage til problemerne omkring Grønland. I mellemtiden er han kommet i besiddelse af et materiale, der har sat ham i stand til at udarbejde temmelig detaljerede planer for en ny storby, Erikshavn, Sydgrønland. Nu, hvor der synes at være alvor bag planerne om udnyttelsen af Grønlands naturrigdomme, var det måske en ide at genoplive tanken.

Erikshavn har, som her foreslået, sit centrum 60° 5' 30" N og 45° 1' 30" vest for Greenwich, og er tænkt anlagt på det mod syd og mod Ravnbugten skrånende land, i læ af de betydelige højder på halvøens nordvest side. Dette giver en udstrakt kystlinje anvendelig for landingspladser, oplagspladser, fabriker, værfter og torvepladser med bulværk til fortøjning af fartøjer bringende fiskeri- og andre produkter til markedet. Mod havet er denne by direkte beskyttet af marinestationsøen, Havfruskærene og mindre holme foran Middelhavnen.

Når denne havn og Indom-sundet er blokeret af isstoris, vil den store ydre af omtrent 300 øer og holme bestående gruppe tjene som ydre havn og red, og forbindelse mellem disse og byen bliver da vedligeholdt ved telefon, motorbåde og lægttere. På gruppen hovedø er tænkt anlagt en fuldstændig redningsstation med fartøjer, fyr, tågehorn og trådløs station (en fortrinlig beliggenhed for den foreslåede grønlandske trådløse station), bugser- og lodsstation. På denne og omliggende øer anlægges kulpladser og bekvemmeligheder for handels- og fiskeriflåderne. Den hele øgruppe foreslås reserveret som marinepark under en kommandant, som må være søofficer og må have overblik og opsyn med sejladsen, jagten og fiskeriet indenfor området og med fyrene og redningsvæsnet.

Det hele område: Udhavsoerne, bytomten og op til landet indenfor denne med tilliggende øer og indøer, mellem Herlufsfjorden og Kjeldsfjorden, er tænkt konstitueret som et syssel med dansk retsforvaltning, modificeret i lighed med Færøernes.




Assurance-Compagniet Baltica A/S, arkitekter M.A.A. Eske Kristensen og Erik Barfoed

A. JESPERSEN & SØN

MURERMESTRE CIVILINGENIØRER ENTREPRENØRER

A black and white photograph of a formal dinner party in a restaurant. Several couples are seated at round tables with white tablecloths. In the background, a man in a tuxedo and a woman in a light-colored dress are standing and dancing. The room has ornate architectural details, including a large chandelier and a decorative wall panel.

AXEL PRIOR
BREDGADE 33 CENTRAL 23



110

GODT NYTÅR

BENYT VOR ARKITEKTSERVICE

Henvend Dem trygt til vore arkitektkonsulenter



E. AARUP NIELSEN

Aarhus
Klostergade 68 - Tlf. 2 62 33



H. MØLLER

København
Gl. Køgevej 65 - Tlf. 30 11 38



M. KJÆR

København
Gl. Køgevej 65 - Tlf. 30 11 38




J. KRØYER-NIELSEN

Odense
Vindegade 76 - Tlf. 12 41 10



J. CHRISTENSEN

Aalborg
Istedgade 37 - Tlf. 2 88 55



RL.F.BESLAG FRA KÆLDER TIL TAG CARL F. BESLAG

FRA KÆLDER TIL TAG CARL F. BESLAG FRA KÆLDER

FRA KÆLDER TIL TAG CARL F. BESLAG

TAK FOR BEHAGELIGT SAMARBEJDE

Aktieselskabet

P. Bolvig

(Borup Teglværk)

**Alt i
bygningsartikler**

Nørre Voldgade 23
København K
Telefon Central 11700

ENTEN DE TEGNER MED

GRAPHOS
BLYANT
KUL
RIDSEFJER
FYLDEPEN
ELASTIKPEN
ELLER
GÅSEFJER



KOPIERES TEGNINGERNE HURTIGST I

ATELIER ALFA

FREDERIKSBORGGÅDE 1 BYEN 7457-3514

LYSTRYK MED DET SAMME - ZINKTRYK OMGÅENDE



Øresundstunnel

I Architekten, årgang 1911-12, beskæftiger Råvad sig med Københavns forhold. Herunder skitserer han et forslag til Øresundstunnel, der på flere punkter ligner de nyeste projekter.

Som en illustration af, hvad jeg mener, der bør gøres, skal jeg atter henlede opmærksomheden på hovedspørgsmålet for staden, nemlig beliggenheden ved en af verdens hovedvandveje: Øresund. Denne internationale vandvej har, som almindelig bekendt, i de senere år tabt en del af sin betydning, fordi den kun tillader tredje klasses handelsskibe at passere. Saltholmsrevlen mellem Amager og Sverige og tvænger de større skibe, til eller fra Østersøen, til at søge vejen enten gennem Storebælt eller gennem Kielerkanalen. Som en vej til at gengive Øresundets gamle betydning foreslog jeg i 1909 en uddybning af et løb fra Køgebugt til Kongedybet gennem København. Som en anden og mere direkte vej til Øresundet fornyelse som hovedvandvej skal jeg nu henlede opmærksomheden på en måde, skitseret i vedføjede illustration, på hvilken Drogden kan uddybes. Et så stort foretagende kan imidlertid, lige så lidt som det andet øresundsløb, blive gennemført alene, men må knyttes til et andet og supplerende foretagende for ved fælles kræfter at nå en fordelagtig basis. En tunnelforbindelse med Sverige har ofte været foreslået, men som naturligt er, kan midlerne til et sådant foretagende ikke skaffes til veje ad den direkte vej, fordi den sandsynligvis ikke vil betale sig. Som vist på skitsen her kan tunnelforetagendet blive gjort fordelagtigt ved at forene det med et forslag til uddybning af Drogden i Fylden, som er nødvendig til den skitserede strømregulering og inddæmningsarbejder, vil blive tilvejebragt fra tunnelarbejdet, og værdien af de inddæmnede arealer med den forøgede værdi af Saltholmsrevlen vil gøre foretagendet fordelagtigt, uanset de forøgede indtægter fra den større trafik mellem landene, som vilde blive det naturlige resultat af tunnelen.




Københavns Amtssygehus i Glostrup

Arkitekterne YPYÄ, YPYÄ & MALMIO
samarbejde med arkitekt M.A.A. Jørgen Maglebye.


Til disse 5
imponerende
bygningsværker,
alle fuldført
i 1958, er benyttet
ialt 600 tons

ALUMINIUM


til døre, vinduer,
tage og facader m.m.




Administrationsbygning for
A/S De Danske Sukkerfabrikker. Arkitekt M.A.A.
Peter Hvidt & O. Mølgaard-Nielsen



Falkonercentret. Arkitekt M.A.A. Ole Hagen



Risø Atomstation
Arkitekt M.A.A. professor Preben Hansen i
samarbejde med arkitekt M.A.A. Paul Niepoort



Sygeplejerskeboligen, Københavns Amtssygehus i
Glostrup. Arkitekter YPYÄ, YPYÄ & MALMIO i sam-
arbejde med arkitekt M.A.A. Jørgen Maglebye

NORDISK ALUMINIUM A/S

Borgergade 18 ★ Minerva 4312

Enerepræsentanter, salgskontor og teknisk oplysningskontor for: A/S NORSK ALUMINIUM COMPANY og A/S NORDISK ALUMINIUMINDUSTRI, OSLO
ALUMINIUM UNION LIMITED, LONDON. Formidler salg fra værk i NORGE, ENGLAND, CANADA, SCHWEIZ, HOLLAND, TYSKLAND, SVERIGE

**Vægge i moderne
byggeri skal være
KLARITON-matte**

og fri for generende glanslys. Vægge skal
være glatte, så de er nemme at holde rene.
Vægge skal have kulører, som danner en
fornem kontrast til møbler og male-
rier - kort sagt - vægge skal være
KLARITONMALEDE.



Klariton mat syntetisk vægfarve

KLARITON - et kvalitetsprodukt fra

STELLING

SOM SARDINER I DÅSE

Af Walther Canning

*I New Yorks myldretimer opstår der fantastiske sa-
menstimlinger på undergrundsbanernes perroner, der
løbes af 13.000 tog i døgnet. „Hvis kvæg på gennemrejse
blev behandlet på den måde, ville sagen hurtigt bli-
taget op af selskabet til dyrenes beskyttelse“.*

*Det er vist en almindelig opfattelse, at de kollektive
trafikmidler er på retur. Men tværtimod vil behovet, fx.
tunnelbaner stige. Se blot hvordan det står til i au-
mobilets land.*

Den 30. juni 1948 var en kritisk milepæl i New Yorks
historie – det var nemlig sidste dag, storbyens 7 millio-
ner passagerer kunne køre i undergrundsbane for 5
cents. Rasende protester løftede sig fra togenes trofas-
klientel, da det blev bekendtgjort, at man for første
gang i banernes 44-årige udvikling så sig nødsaget
at hæve taksten fra 5 til 10 cents. Undergrundsbanernes
5-cents-takst var efterhånden – ligesom amerikanernes
berømte kop kaffe – blevet en tradition, og i visse re-
ninger hæger yankeerne ligeså meget om traditionen
som vi andre.

Men skæbnen ville det nu sådan. Fra og med 1. juli
1948 var taksten 10 cents, og dermed fordobledes baner-
nernes indtægter, mens udgifterne var steget næsten
tilsvarende. For det koster jo en net lille sum at holde
de 13000 tog i gang hele døgnet rundt. 39.000 funk-
tionærer er beskæftiget ved New Yorks subways, heraf
er de 4.450 konduktører, de 3.250 togførere med
12.000 reparører og vedligeholder vogne og spor.
Resten arbejder i administrationskontorerne, på stationer
og andre steder.

7 millioner passagerer daglig

7 millioner New Yorkere benytter sig daglig af de
hovedlinier, de fleste af dem to gange om dagen til
fra arbejde, de øvrige om aftenen i teatertiden. Læng-
den største del af passagererne betaler deres „dime“,
uden at snyde, men blandt de 2 og en halv million
monter, som årligt ruller ned i banernes tælleappa-
rater, ligger der altid tusinder af udenlandske mønter
eller små runde stykker letmetal.

Selv om der daglig løber 13000 tog til befordring af
alle disse passagerer, kan det ikke undgås, at folk i
myldretiden bliver klemte aldeles flade. I stedet for
at stille sig i kø, farer hele sværmen af ventende ind
gennem de brede døre, – situationen minder fuldstændig
om kvægflokke i vild panik for at undslippe en præ-
dator eller brands knasende flammer.

En New-Yorker-journalist skrev for kort tid siden
„Hvis kvæg på gennemrejse blev behandlet på samme
måde, ville sagen hurtigt blive taget op af selskabet til
dyrenes beskyttelse“.


Den typiske subway-passager finder sig i denne u-
melighed mindst to gange om dagen på hverdage, eller
50 gange om måneden. Statistikken – som i USA næ-
sten er en gud – viser, at gennemsnits-New-Yorker
tilbringer 10 og et halvt fulde døgn om året under jor-
dens overflade.



← **○ 145** glødelampe max. 75 watt
 diameter 200 mm
 indbygningshøjde 145 mm
 indbygningsdiameter 160 mm
 pris kr. 40.—

glødelampe max. ... 150 watt **○ 139** →
 diameter 300 mm
 indbygningshøjde ... 150 mm
 indbygningsdiameter 250 mm
 pris kr. 52.—

Forsynet med beslag for opsætning i
 akustiklofter



← **○ 144** glødelampe max. 75 watt
 diameter 250 mm
 højde m. gitter 140 mm
 pris kr. 41.—
 ○ 144 leveres hvid eller blå

Forsynet med beslag for opsætning direkte
 på loft eller direkte på NES- eller LK-krone-
 rosetdåse



glødelampe max. 75 watt **○ 146** →
 diameter 160 mm
 højde m. gitter 200 mm
 pris kr. 43.—

○ 146 leveres hvid eller blå

Forsynet med beslag for opsætning direkte på loft eller
 direkte på NES- eller LK-kronerosetdåse



belysning og
 el-materiel

LYFA

Blankavej 32, København, Valby, Tlf. 3004 11

AALBORG - ARHUS - HORSENS - ESBJERG - HADERSLEV - ODENSE
 3 58 88 3 27 22 2 37 00 5400 2 31 14 12 25 25



Grand Central Station er en af New Yorks mest benyttede subway-stationer

Det er selvfølgelig ikke alle stationer, der fylder ligeså meget i de grådige togs maver. En af de fedeste bider for banernes ledelse er stationen på Times Square, der er hjertet af byens forlystelseskvarter. Ved slutningen af 1955 havde tælleapparaterne på de forskellige platforme her indbragt ca. 100 millioner 10-cent'er, eller omkring 60 millioner kroner.

128 tons efterladte aviser om måneden


Eftersom New York er en by, der er på tæerne hele døgnet rundt, kører dens subways uafbrudt, selv om der naturligvis er færre tog om natten. Fra midnat til klokken 5 morgen suser togene afsted med 12-20 minutters mellemrum. I myldretiden om morgenen og igen om aftenen behøver man blot at vente 3-4 minutter. I de mellemliggende timer og i aftentimerne indtil midnat ca. 8 minutter.

Da man jo ikke opnår noget ved at se ud ad vinduerne i en undergrundsbane, er passagererne tvunget til at vende blikket indad og betragte alle de mange opsatte reklamer, eller deres ofte mindre fornøjelige medmennesker. I de tidlige morgentimer kan de deles i to lejre - den sovende og den læsende. Mange føler sig lokket af hjulenes rytme over skinnerne til at tage en lille lur som en forlængelse af nattesøvnen, mens andre



Århus Statsgymnasium.
Arkt. M.A.A. Gravers Nielsen
og Johan Richter.


Centura-armaturer E 2105 og E 2106
FOG & MØRUP A/S
Nørregade 28, K. C. 882



ouisiana, arkitekter Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert, M.A.A.

*Snedkerarbejdet
udført af:*

A/S Inventa
LYSKÆR 13 A HERLEV TLF. 94 27 90



Det er ikke særlig behageligt at skulle med subway'en i myldretiden

mener, at de bør tage deres daglige dosis af enerverende verdensnyheder. Intetsteds på jorden reklameres og iøvrigt så ihærdigt for nervemedicin og for hovedpine-tabletter som i New Yorks subways.

Når passagererne forlader toget, efterlader de sig regel deres aviser på sæderne, og hver måned samler personalet 128 ton avisepapir op af de 6000 vogne på 1999 perron'er, eller fisker dem op af 4.588 affaldsspande. Ledelsen sælger det hele for 147.000 kroner årligt, og betaler 30 millioner kroner i lønninger for at få det samlet op. Men deraf kommer de 28 millioner ind igen ved koncessioner for tyggegummi- og chokoladeautomater på perron'erne og ved udlejning af reklamerubrikker i vognene og på stationerne.

Mange tabte gebisser

Aviser er iøvrigt ikke det eneste, togpersonalet finder glemt eller bortkastet. Alt lige fra hårnåle til kontobaser bliver bragt ind på kontoret for fundne sager. Paraplyer og uparrede handske fører stort. Under krigen indbragte årlige auktioner af fundne sager over 42.000 kroner – nu er tallet derimod dalet til 28.000. Forklaringen er den, at uafhængede paraplyer betalt med 70 kroner dusinet på et tidspunkt, hvor der var mangel på den vare, mens de i dag går for 19 kroner.



... ja, næste gang må du hellere foreskrive rigtige mursten



LYSKOPI ZINKTRYK

MINERVA 3630

Tutein & Koch

GRAFISK ETABLISSEMENT

FARVERGADE 8 - KBHVN. K.

Hvem skulle iøvrigt tro, at togpersonalet også ret hyppigt finder forlørne tænder? Selvfølgelig taber folk ikke uden videre deres skattede gebis ud af munden, men personalet siger, at masser af mennesker går med deres gebis i lommen en stor del af tiden, og når de så trækker et lommestørklæde frem, følger tænderne med. Men hvordan noget menneske kan være så fraværende at glemme sit træben, et par krykker, en barnevogn – eller en slange i sprit, er alligevel mere forunderligt.

En af de ting, der aldrig viste sig på kontoret, var 11.700 dollars, som en forhandler af brugte automobiler tabte i et Eight-Avenue-tog.

Der savnes buffet-vogne

En mængde mennesker anvender en mængde tid på at kritisere og fremsætte forslag til forbedringer. Det hyppigste forslag gælder anskaffelsen af en buffet-vogn om morgenen, så travle kontorfolk kan få den kop kaffe, de aldrig får tid til at drikke, inden de går hjemmefra. Men ledelsen er bange for, at folk blot skal spille den. En hel del passagerer udtrykker ønsket om at få det strenge forbud mod tobaksrygning lempet med oprettelsen af specielle rygevogne, og andre ønsker særlige vogne til mødre med barnevogne, som i trængslen er en sand forbandelse for alle parter.

To kendte New-Yorker-opfindere har anbefalet bakteriedræbende lamper overalt i tog og på stationer, – et kæmpemæssigt støvsugerarrangement til at rense luften for støv, samt sammenfoldige sæder, så alle passa-

gerne ville blive tvunget til at stå op og dermed skabe mere plads.


1095 kilometer spor

New York's subway-system er verdens største bybanenet, – det består af 37 linier, som daglig ruller hen over 300 km spor. Dertil kommer utallige sidespor til rangering og dobbeltspor. Alle underjordiske spor læsammen strækker sig over 1095 km! Den længste køretur for en dime (10 cents) indenfor The New York Metropolitan Areal er ca. 45 kilometer.

Selv om New Yorks undergrundsbane kan prale af at være verdens største, er den dog ikke den ældste. London ligger 40 år forud. Det er heller ikke den mest moderne, for både Moskva og Buenos Aires kan fremlægge langt elegantere baner.

De første eksperimenter med undergrundsbane i New York City blev foretaget allerede i slutningen af 1860'erne, da den 312 fod lange tunnel under Broadway fra Warren til Myrray Street blev boret. I 1868 var arbejdet fuldført, og den ingeniør, der havde ledet det, blæste en vogn fuld af passagerer fra den ene ende til den anden ved hjælp af en enorm pneumatisk ventilator. Den første regulære subway-service blev åbnet i 1904, da 27000 embedsmænd og honoratiores fik en gratis køretur gennem en 14 km lang tunnel fra rådhuset til 145. gade. En reporter skrev dengang om begivenheden: „Mænd sloges, sparkede og skubbende som vanvittige for at komme med“. Tilsyneladende er situationen den samme den dag i dag!

Walther Cann



STAND 501

BYGGECENTRUM

BREDGADE 66



STENFELDT HANSEN


Glas AKTIESELSKAB

Central **5800**

VESTERBROGADE 97

KØBENHAVN V

HUDEVAD





PLAN-

RADIATOR

HUDEVAD RADIATORFABRIK ^{A/S}

PR. AARSLEV . TELEFON DAVINDE 46



Da Bianco Luno havde oprettet sit trykkeri i 1831, fik han hurtigt ry for at være en af de mest moderne, hvad teknik angik. – Det har steds været målet at leve op til dette forbillede, og i dag står ikke alene alle moderne sættemetoder – Linotype, Monotype og Teletype – til vore kunders rådighed, men også de mest moderne trykmaskiner og hjælpemidler er til stede i et sådant omfang, at trykkeriet kan påtage sig enhver nok så krævende opgave.



BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

OTTO MØNSTEDS GADE 3 · KØBENHAVN V · TELEFON CENTRAL 781

EJNER MIKKELSEN A/S

MURER OG ENTREPRENØRFIRMA

AARHUS

★ 40728



Etlev. 1891



INGENIØRFIRMAET
ISHØY OG MADSEN
RAADGIVENDE INGENIØRER
CIVILINGENIØR. M. ING. F. INGENIØR. M. AF I.




Tlf. Hilda 2216*

Vodroffsvej 4 B

København V

DAFOLEUM *-det stærke* GULV



A/S Importøren. Lagerbygning i Hvidovre
Hans Frederiksen og Niels J. Holm, arkitekter M.A.A.

DAFOLEUM INDUSTRIASFALT

*maskin- eller håndudlagt
til lagerbygninger, fabrikker m. v.*

DAFOLEUM ASFALTGULVE I FARVER

*til kontorer,
ekspositionslokaler m. v.*

AKTIESELSKABET DANSK ASFALTFABRIK

ØSTRE TEGLGÅDE 7 — KØBENHAVN SV — TELEFON HILDA 1648
ODENSE ÅARHUS NYSTED
TELEFON 3681 TELEFON 33844 TELEFON 87 11 88

C. Møllmann & Co.

Malermestre

Tlf. Minerva 1404

Nørregade 18



K.T. DAMGÅRD-JENSEN

TELEFON *315 55 • ÅRHUS • ROSENKRANTZG. 12

LYSKOPI • ZINKTRYK • TEKNISK FOTO • MASKINSKRIVNING



Gasvandvarmeren
finder ethvert køkken på grund af
sin enkle og moderne
formgivning



Den hurtigste og billigste form for varmt vand – der findes ...

Med de moderne gasvandvarmere opnår man varmt vand – i samme øjeblik man drejer på hanen. Det friske vandværksvand strømmer ud i den ønskede temperatur, idet de seneste års tekniske fremskridt har bevirket, at man har temperaturindstilling på gasvandvarmerne.

Den her viste vandvarmer giver 5 liter i minuttet. Der fås vandvarmere med større kapacitet, men denne er ideel til køkkener.

Den største fordel for såvel husejer som lejer er, at man kun betaler for det varme vand man selv bruger, og at vandvarmeren kun bruger gas, medens man tapper vandet, derved opnås den store besparelse, som gør vandvarmeren så økonomisk.

Formgivningen er enkel og smuk, og der findes en mængde forskellige farver, som passer ind i ethvert moderne køkkeninteriør.

Ring til Helrup 4812 – serviceafdelingen besvarer alle spørgsmål og giver demonstration uden forbindelse.

SERVICE AFDELINGEN

A/s STRANDVEJS-GASVÆRKET

STRANDVEJEN 72 • TLF. HELRUP 4812



Murersvendenes Aktieselskab

Tikøbgade 9 • Telefon Central 6416



Arkitekt M.A.A.
Kgl. bygningsinspektør
THOMAS HAVNING

STATENS HUSHOLDNINGSRÅD

Rådgivende ingeniører
H. CRONE & J. KOCH

JOHN V. MØRCH

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

INDUSTRI-
BYGNINGER

JERNBETON



Otto Mønsted Kollegiet
Arkitekt og rådgivende Ingeniør
A/S Dominia

RASMUSSEN & SCHIØTZ CIVILINGENIØRER & ENTREPRENØRER



Det betaler sig at drøfte gulvbelægning med en G.A.F.-mester

Gulvbelægningsbranchen er inde i en rivende udvikling. Der er efterhånden mange arter gulve, større udvalg og flere mønstre end nogensinde. Derfor er det idag af stor betydning, at forbrugeren i hvert enkelt tilfælde får det gulvmateriale, der løser opgaven bedst, og at gulvene lægges af fagkyndige folk.

Derfor betaler det sig at drøfte gulvbelægning med et af de 24 medlemmer af Gulvbelægningsbranchens Arbejdsgiver Forening. Kort sagt: spørg en G. A. F.-mester.

G. A. F.-mestrene garanterer, fordi

- de kender faget fra grunden og kan bygge på mange års erfaring.
- de beskæftiger kun dygtige, erfarne, faguddannede svende – forudsætningen for fagmæssig garanti.
- de lægger gulve (f. eks. linoleum) i nøje overensstemmelse med danske arkitekters generalbeskrivelse "GB 3".



KØBENHAVN

Amager Linoleumsforretning, L. Bøje
Amagerbrogade 96

Balsløw's Linoleumslager
Østerbrogade 109

Charles Christensen
Gl. Kongevej 164

A/S Expanko
Godthåbsvej 142

H. Braae Jensen
Jul. Bloms Gade 14-16

Linoleumslageret
Jorcks Passage

Em. Meyer's Eftf. A/S
Farvergade 15

KØBENHAVN fortsat

Carl Pedersen & Co.
Østbanegade 15

P. Rasmussen & Sønner
Peder Skramsgade 7

C. Riis Bonne Linoleum A/S
Chr. IX's Gade 3

HILLERØD

Melskens Boligudstyr A/S
Slotsgade 47

Ole Pedersen
Gl. Holmegaardsvej 12

SLAGELSE

Brdr. Albertsen A/S
Nytorv 13

ODENSE

Linoleum-Hansen
Jernbanegade 8

Marius Hansen
Grønnegade 13-15

Odense Korkisolering
Vesterbro 10

P. Schwartz-Sørensen & Co.
Vestergade 78

RUDKØBING

Jens Olesen
Spødsbjergvej 48

AARHUS

Arthur Blegvad
Otto Rudsgade 12

Expanko-Aarhus A/S
Rosengade 22

Marinus Johansen & Søn
Immervad 2


Linoleumseksperten
Skovvej 3

Daniel Nielsen A/S
Østergade 30

AALBORG

Svend Hansen
Danmarksgade 3

GULVBELÆGNINGSBRANCHENS ARBEJDSGIVER FORENING



Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg

POLYVERBEL vinduesglaskvalitet

POLYGLASS spejlglasskvalitet

W. Røper-Petersen

Overgaden n. Vandet 45-47
København K . Tlf. Central 9260-13060

Se **HFB** side 116



Godkendt af Boligministeriet
Forlang demonstration og tilbud

Vinduer og persienner til
Aarhus Katedralskole leveret af

PANORAMA

v/ Jørgen Olsen

Nykøbing F

Horreby 20

A NEW Gaslite by ARKLA
...the **TILT-TO**

THE MOST
ADVANCED FEATURES
AND DESIGN
IN
OUTDOOR LIGHTING

TILT TOP
The hinged top swings back for easy access to interior.

HURRICANE Style Chimney
Adds a touch of elegance reflects the nostalgic charm of yesteryear.

Improved BURNER Assembly
Mixture control offers maximum candlepower... mantle lasts for years, even with constant burning.

LOOK FOR THE NAME Gaslite BY ARKLA

Let the "ARKLA" name stand for you in all areas of outdoor lighting. Write: ARKLA, INC., 1000 W. 10TH AVE., CHICAGO, ILL. 60607. LITTLE ROCK, ARKANSAS.

En helsides annonce for „Gaslite“ – med Hurricane Style Chimney

ILLOYAL KONKURRENCE

Mange af Københavns gamle gaslygter har eftergænge fundet sig et nyt og mere forstående fædreland på den anden side af Atlanterhavet, hvor de nu er et fortjent, men dog stadig virksomt, otium som hyggelige spredere uden for amerikanske ønskevillæer. Måske spreder de endda deres milde lys ved opkørslen til carport'en, som det ifølge „Berlingske“ nu også har der her i landet, med en stille triumf over et af de væsener, der var medvirkende til at fordrive dem fra Kongens By.

Men ikke alle kan få virkelige antikviteter – og det at stå disse uheldige bi, for at hjælpe disse ulykkelige til ikke at være mindre oplyste end naboen, har det amerikanske firma sat en produktion i gang af gaslygter, der har den ubestridelige fordel fremfor de københavnske, at de er udtryk for det teknisk set nyeste nye, men ikke desto mindre „... reflects the nostalgic charm of yester-year“. Det dufter af lavendler ...

Dette fremskridt i menneskehedens oplysning falder nok i deres pudsigt nok i Little Rock, Arkansas.



. Foght, København, viser: Casablanca-tæppet



Ekspeditionsbygningen Københavns Lufthavn, Kastrup



Oplægning af tagplader med kranvogn

Leca

TAG PLADER



LENVIGH-MÜLLER & MUNCK A/S

VESTERGADE 16
KØBENHAVN K
CENTRAL 525

SVERIGESGADE
AARHUS
TELF. 3 33 22

ARKITEKTEN

JULE- OG NYTÅRSHÆFTE 1958

INDHOLD

Er vi på vej ind i hyggealderen? Af Lurifax	1
Om danske arkitekters takt og tone. Af Knud Millech	11
Vort farvesystem. Af Hans Hansen	17
Vinduer er også et spørgsmål om arkitektur. Af P.U.V.	23
Som mestrene slog tonen an. Af A.G.	30



St. Croce i Florens 1853

Arkitekt J. D. Herholte

F. HENDRIKSENS EFTF. REPRODUKTIONS-ATELIER
STORMGADE 12 KØBENHAVN K



Max Brühl: Udstillingsinteriør på Dansk Kunsthåndværks udstilling, 1958

Er vi på vej ind i hyggealderen?

På den front, hvor fremskridtet kæmper den evige kamp mod bagstræbet, findes ingen hygge. Sutsko og lang pibe er ikke et passende udstyr for en avantgardist. Nøddebo præstegård er ikke et revolutionsstykke.

I progressive kredse har ordet hygge en odios klang. Og dog er det jo det, soldaterne ved fronten drømmer om, den hyggelige stue et sted i baglandet, fjernt fra kamptumlen. Der sidder mangel gammel frontsoldat i stråttækt tryghed og mindes ungdommens kampgny.

Hygge er et begreb, der vanskeligt lader sig definere. Det er ikke et entydigt begreb. Men for de fleste er det ensbetydende med materielt velvære i ikke alt for sterile omgivelser. Godt med uafstøvede bøger, langhårede gulvtæpper, overpolstrede møbler og levende lys fremmer fornemmelsen af hygge. I gamle dage havde man det hyggeligt – uden undtagelser. Det var før Edison opfandt det elektriske lys og støvsugeren. Kan man tænke sig noget hyggeligere end at sidde foran den buldrende pejs og snitte træskeer til lyden af de sultne ulves hyl derude i sneen på den anden side af de svære, skærmende bjælkevægge.

Ja, det kan man vel, hvis ens fortid tilfældigvis er alt andet end oldnordisk – f. eks. japansk. Os forekommer japansk levevis at være temmelig asketisk, den er ihvertfald væsentlig anderledes end vor. Japannerne kan vel også hygge sig, f. eks. ved en kop the, det



Hallandsgården, Frilandsmuseet

sker blot under helt andre ydre omstændigheder end hos os. Et er dog nok givet, der som her, det nøgne og umøblerede rum er uforenelig med hygge. Og så kan rummet være aldrig så artistisk værdifuldt. Det er tingene, tegnene på menneskelig bosætning, der er afgørende.

Her har vi måske en af årsagerne til den hyggekonflikt, der har præget boligpolemiken de senere årtier. Vi har importeret adskillige væsentlige træk fra den japanske boligs ydre rammer, det åbne hus, papirvæggene (der hos os er blevet glasvægge), den puritanske farveholdning osv. Men vores levevis er stadig vest-europæisk, og det er de ting, vi omgiver os med, også. Stort set – for det mærkelige er jo, at der findes folk, som underordner sig de ydre rammer, som purificerer deres livsmønster, så det bliver afstemt efter de fysiske vilkår en ekstremt udformet bolig byder dem. Disse få eksempler skal man nok søge blandt arkitekter.

Eksempler på uoverensstemmelse mellem boligens ydre rammer og dens indhold er derimod legio. Mies van der Rohe har



Idealexterioret



Idealinteriøret


ved flere lejligheder, første gang på verdensudstillingen i Barcelona 1929, vist hvorledes han tænker sig husets ydre og dets udstyr harmoniseret. Lake Shore højhusene i Chicago er i det ydre en klar og logisk arkitektur, helt på linje med formsproget i hans énfamiliehuse. Førende arkitekturhistorikere har karakteriseret dette formsprog som tydeligt japansk påvirket. At beboerne af de sikkert fortræffelige huse, ikke har japanske boligvaner viser et morsomt billede Life har ladet optage med teleobjektiv ved aftenstide. Det lader os kigge ind i et sikkert typisk udvalg af de mange hundrede boliger i Lake Shore. Det er typisk amerikansk hygge, fede overpolstrede møbler, blomstrede cretonner og lamper med silkeskærme. Det er standardiseret hygge – der findes ikke engang den bekræftende undtagelse i danish design.

Mies van der Rohe er som bekendt ikke amerikaner. Det er Philip Johnson derimod. Han tilhører den meget lille gruppe amerikanske arkitekter, der har accepteret Bauhaus-idealene. Hans eget hus i New Canaan er med rette meget beundret. Det er gennemført udelukkende ud fra et artistisk krav til boligen.

– og virkeligheden









Interiør fra Kenzo Tange's eget hus. Japanerne utvivlsomt fremkalde hygge med få midler, en p... en lakbakke og en tekop

Han selv trives formodentlig kun i omgivelser, der ånder af bevidst kunstnerisk form. Det tilfældige eller åndsfraværende, der normalt fremkommer i et interiør, hvor flere familiemedlemmer færdes, kan kun yderst sjældent fremkalde oplevelsen. Det er den, Philip Johnson søger – og ikke hygge i almindelig borgerlig forstand. Måske er han og hans få ligesindede overfølsomme på det formsanselige område. For dem findes intet uhyggeligere end borgerlig hygge.

I Kenzo Tanges moderne japanske interiør er der formodentlig naturlig overensstemmelse mellem det strenge og spartanske interiør og traditionel japansk levevis. Det er ikke en artistisk balanceakt af samme art som Philip Johnsons bolig. Et amerikansk sidestykke til den moderne, men af traditioner prægede bolig er ihvertfald ikke et USA-Bauhausinteriør. Det er snarere en bolig i House Beautiful iscenesættelse, dvs. kultiveret, uden overpolstring og silkeskærme. Et moderne interiør med et stænk af colonial. Og hvad der nok vil overraske, ærkeamerikaneren Frank Lloyd Wright vil næppe være leveringsdygtig til et sådant interiør. Wright, der er mere original amerikansk end nogen anden arkitekt i USA, er samtidig den bedste repræsentant for vestens hygge. Hans vinterhjem i Taliesin West ser ud, som var det møbleret af Wulf's møbelhandel. Det er spontan, ukunstnerisk sammenblanding af de ingredienser, der er nødvendig for at en



Japansk interiør



Philip Johnson's eget hus i New Canaan, møbleret bl. a. med Mies van der Rohe's Barcelona-stole fra 1929

gruppe mennesker kan samles under komfortable forhold. Det er et interiør, der ikke er udstyret til beskuelse, men bare til at være. At Wright anser Bauhaus-folkene for at være en afart af den menneskelige race, forstår man så godt, når man ser hans boligideal. Med lidt ond vilje kan man udlægge Mies van der Rohe som repræsentant for den lidet populære tandlæge-venteværelsesbygge og Wright kan passende repræsentere den almen anerkendte tøffel-skødehund-hygge.

Det er mellem disse to verdenspoler dansk interiørkunst i al beskedenhed bevæger sig – og på det senere med en overvejende tendens mod den wright'ske pol.

Det indledende billede af Max Brüels udstillingsinteriør viser et bevidst arrangement, der simulerer at være spontant. Det er en velovervejjet protest mod de sædvanlige, livløse udstillingsarrangementer. Her er hygge for alle pengene, fremkaldt med sjældne og anerkendte midler. Mørke og røde farver er anvendt til vægmål og dertil pejs, kobberlamper og komfortable møbler.

Der er slet ingen tvivl om, at man vil hygge sig i dette interiør. Men hva' med fremskridtet. Er det bare snak når det påstås, at vi har tillagt os lettere boligvaner og en forenklet husførelse, at vi vil ha' lys og luft? Og hvad med den åndelige spændstighed, den aktive trang til at finde nye veje?

Jo, heldigvis er trangen til at eksperimentere med nye former, *Idealinteriør fra 30'erne*





Behersket amerikansk boligideal



Frank Lloyd Wright's opholdsrum i Taliesin West




Vilhelm Wohlerts udstillingsinteriør, Snedkerlaugets udstilling 1954

il at finde kunstneriske udtryk for nye idealer, stadig fremerskende. Men hyggen lades ikke i stikken.


Som rimeligt er, finder man fortrinsvis det eksperimentelle i udstillingsarrangementerne. Et af dem, der hyppigst dukker op i erindringen, er Wohlerts stand for snedkermester Pontoppidan på Snedkerlaugets jubilæumsudstilling i Forum 1954. Efter et par års udlændighed bl. a. i Californien, var Wohlert vendt hjem ladet med nye indtryk. Det prægede både møbler og det antydende interiør. I første række var det det fremmedartede der fængslede – og vel også den opfindsomme detaljering. Anledningen til at mindes dette ikke længere eksisterende interiør er imidlertid ikke møblerne, men derimod de anvendte hyggesymboler. Et rum nøjagtigt som dette er utænkeligt i rigtigt byggeri. Men stemningen, oplevelsen er autentisk nok. Formen er spændstig og stimulerende. Der er frisk luft i det interiør og samtidig er der en varm og frodig atmosfære. Hyg med træ er endda drevet så vidt, at pejsen også er udført af træ.

De idealer, der er udtrykt i dette udstillingsarrangement er fjernt fra Bauhaus-ideerne. Der er et tydeligt slægtskab med vestamerikansk arkitektur. Men begge formretninger har fået impulser fra Japan. I Wohlerts interiør er det japanske islæt først og fremmest den konsekvens, hvormed alle materialer er anvendt i de naturlige farver.

Endnu et interiør, der karakteriserer tendensen mod det wrightske er det ofte publicerede pejsebillede fra Bertel Udsens eget hus. Men i modsætning til Wright's eget interiør er dette




Bertel Udsen's eget hus




Prøvemøblering med Kjærholm's møbler – en kunstnerisk à jour-føring af 30'ernes idealer



*Ib og Jørgen Rasmussen: Ænfamiliehus i Rødovre
Prøvemøblering med petroleumslampe – symbolet på en sunden tids hygge*



Ostenfeldgården, Frilandsmuseet i Lyngby. Hjemmets arne var boligens dominerende arrangement



Amerikansk drømmekøkken

gjort med artistisk sikkerhed. Det er tillige det mest danske af de her nævnte eksempler.

Ingen af disse tre eksempler er imidlertid typisk danske i den forstand at de repræsenterer de tusinde hjem. Her tales kun om de boligidealer, der arbejdes med i toneangivende kredse.

Når det er en udbredt opfattelse, at moderne arkitekter møblerer umenneskeligt og uden hygge, skyldes det sikkert, at man kun kender de nyeste boligindretninger fra fotografier og tidsskrifter. For dem, der på en eller anden måde har været indblandet i fotografering af interiører, er vurderingen ikke overraskende.


Det hyggelige karakteriseres jo bl. a. ved de mange tegn på, at et rum er beboet, bøgerne og bladene på bordet, krukke, vaser og askebægre. De lidt tilfældigt placerede møbler osv. På et fotografi bliver alt dette til rod. Desuden trækker det opmærksomheden fra rummets form. Det vil man gerne undgå.

I et godt interiørbillede skal der være ro. Derfor fjernes før fotograferingen en del af møblerne samt alt nips og pynt. Møblerne placeres i en rolig geometrisk orden. Det gøres af hensyn til den billedmæssige virkning, men sågu' da ikke for at lokke folk til at bo på den måde.

Næ, her i landet findes ingen uhyggelige arkitekter, men nok nogle, der er hyggeligere end andre.

Det eneste nøgterne rum i en moderne dansk bolig er køkkenet. Her hersker endnu sagligheden og hygiejnen. Det er en arbejdsplads, et madlaboratorium.

Men også her er hyggen ved at trænge ind. Og hvorfor ikke? Engang var køkkenet jo simpelthen husets hyggeligste rum. Denne plads er køkkenet ved at tilbageerobre i amerikanske boliger. At



House Beautiful idealkøkken



*Mogens Lassen og Harald Plum: Ænfamiliehuset
hvor køkkenet har den centrale plads i huset og
familiens daglige tilværelse*

det gamle opholdskøkken i mange tilfælde er det direkte forbillede ses af staffagen. Der pyntes op med blankpudset kobber, og komfurpladsen udformes som et gammelt ildsted. Det kan gøres så farverigt og festligt, at man overgiver sig. I den udvandede form, hvor hyggen søges fremkaldt med lyserøde flæser og overføringsbilleder, er den derimod afskyelig.

Det er utvivlsomt den stigende agtelse for husmoderens arbejde, der er baggrunden for de mere fantasifuldt udformede køkkener. Det skal være tillokkende at opholde sig i køkkenet.


Af hjemlige eksempler er der ikke så mange, men tendensen er klar. Et overbevisende forsøg på at gøre køkkenet til husets mest tiltrækkende rum findes i væversken Lise Plum og civilingeniør Niels Munk Plums hus, der er tegnet af Mogens Lassen og Harald Plum. Det kakkelklædte el-komfur er det smukke og hyggelige samlingsymbol i det store køkken-opholdsrum. Det er et moderne sidestykke til Ostenfeldgården.

Det er selvfølgelig noget pjank at tale om hygge som et resultat af en bevidst formgivning, som en integrerende del af arkitekturen. Arkitekten former en ydre skal – og hertil hører også eventuelle møbler. Det er beboerne, der kan fylde denne skal med hygge. Men arkitekterne kan give beboerne mere eller mindre gode kort på hånden. Arkitektur er stemningsfremkaldende. Tendensen går mod det højisolerede – billedligt talt. Det er ikke arkitekternes skyld, hvis uhyggen breder sig.

Det er beboerne, der skaber hygge, eller –



*Jeg føler, der er noget, jeg må fortælle dig om
familie, før du går videre*
Lurifax



INTERIØR PÅ A/S IRMA'S FABRIK I GLOSTRUP. PÅ VÆGGE OG GULV KLINKER FRA HÖGANÄS-BILLESOLMS AKTIEBOLAG

Godt nytår ønsker

HÖGANÄS BILLESOLMS AKTIEBOLAG

Producent af uglaserede klinker, sintrede gulvfliser og glaserede klinker til vægge og façader – anvendes overalt, hvor der stilles store krav til materialet

/s **STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET**

Frederiksberg Allé 18-20
København V
Hilda 2012


Hvor man kræver noget af gulvbelægningen ...


AKTIESELSKABET C. OLESEN . KØBENHAVN K . MINERVA 4000



– må man være sikker på, at det rigtige materiale anvendes. Lad derfor os orientere Dem om, hvad der vil give det bedste resultat ved den enkelte specialopgave, – vore teknikere er Dem gerne behjælpelig ved løsning af problemer vedrørende underlag, lydisolering m. v. Vor gulvbelægningsafdeling spænder over alle materialer som linoleum, vinyl, gummi, kork m. v., og De har en lang række farver og mønstre at vælge imellem.

Til Københavns Amtssygehus i
Glostrup er anvendt 20.000 m²
vinyl og 12.000 m² linoleum.





Anterior et praeipua Regia Hafniensis prout destinata sit: facies

Tessins projekt til Amalienborg (efter Swiddes stik)

Om danske arkitekters takt og tone

Af Knud Millech


Igennem århundreder har der til visse samfundsklasser været knyttet en bestemt tone. Man taler om en gejstlig eller en bondsk tone, og det samme gælder til en vis grad kancellistilen. Noget tilsvarende kan ikke siges om arkitektstanden. Men så nær dette fag står samfundet, har arkitekters tone ofte på en levende måde afspejlet de forskellige tider og givet sit bidrag til disse, samtidigt med at den udtrykte sin ophavsmands særegne personlighed.

For den moderne definitionsfilosof, epistemologen, så vel som for juristen er det et problem, hvad der skal forstås ved en arkitekt. For den historiske forskning kan det være et lignende problem at trække grænsen imellem, hvad der skal forstås ved en arkitekt, en bygmester, en fæstningsingeniør og en entreprenør og hvad der skal forstås ved dansk, hollandsk og tysk i Christian den fjerdes renaissance. Men der kan i hvert fald ingen tvivl være om, at vi med Christian den femte's „generalbygmester i vort rige Danmark“ og „vor inspector over pictura og sculptura og alle derhen hørende kunster“, Lambert van Haven, møder en arkitekt i denne betegnelses moderne betydning og af dansk præg. Blot må man ved dansk tænke på noget dynastisk-administrativt mere end det følelsesmæssige og folkelige, som vi nu forstår ved det. Det er repræsentanten for enevældens nye embedsstand og for den store baroks selvfølelse og kraft, der taler igennem Lambert van Haven – en velgørende afveksling fra den selvkritiske beskedenhed og dermed følgende misantropiske ironi, der er senere dansk kulturs særeje. Embedsmanden går dog forud for personen. Lambert van Haven kender sin plads på samfundets rangstige. Overfor sin velynder Griffenfeldt gør han en dyb reverens og beder Griffenfeldt „efter mange nådigste tilsagn stå den bi, som haver al sin dependence og tillid af Eders højgrevelige excellence“. Men overfor ligestillede og underordnede er han høj i hatten, når han synes, han bliver „tenteret med store viderværdigheder“. Da skatkammeret vover at føje antegninger til regnskabet over noget stenhuggerarbejde, får det at vide, at det har at gøre med en

akademiker, som forstår sine sager til bunds: „Der- som hr. renteskriver Lauritz Andersen kunde dømme perfekt om den 5 orden i arkitekturen, dernæst mem- bres og delinger og hvor meget fodsten dertil gik, og den differents som er i udarbejdelse af hver orden og dens circumferents efter bygningsstørrelsen, da skulde han vel befinde, at det ikke er for dyrt opskreven og at Kongen aldrig haver haft noget saadant arbejde for bedre køb“. Ulejlige man denne høje embeds- mand med småting, hed det: „Kan ikke vedkomme mig at svare til, eftersom jeg er en generalbygmester og min kunst altfor ædel til saadanne opvartning“. Hverken i store eller små anliggender gik det åben- bart an at ulejlige generalbygmesteren. Men til gen- gæld kom der så meget desto mere fra ham.



Lambert van Haven's projekt til Vor Frelses kirke (gammelt stik)



Lambert van Haven hører til vore betydeligste arkitekter. Vilhelm Lorenzen, fra hvis lille monografi ovenstående citater er hentede, anser det for sandsynligt, at man kan skimte noget af Lambert van Haven's kunstneriske livsanskuelse i de direktiver, som den danske regering efter anmodning fra Nicodemus Tessin gav denne vedrørende det påtænkte Amalienborg slot. Den danske konge ønsker, at Tessin skal „søge zirlighed og magnificentz udi façader, entablementer, portaler og frontoner, mere i god proportion af store, massive parter end udi delikate ornamenten“. „Zirlighed og magnificentz i god proportion af store, massive parter“ – det er jo som en karakteristisk af Vor Frelser's kirke. Tessin's Amalienborg-projekt viser derimod ikke særligt „store, massive parter“.

Lambert van Haven var forsigtig nok til at forfatte sin egen gravskrift:

„Her ligger jeg, som af Intet kom og til Intet blev; medens jeg levede og noget var, da var jeg Lambert van Haven Kgl. Majestæts Generalbygmester og Inspector over alle Hans Kunstnere og Arbejdere“.

Der er en usædvanlig modsætning imellem denne gravskrift og den religiøse svulstighed i de fleste samtidige. Lambert van Haven havde som ung opholdt sig en fjorten måneder i Rom. Han har næppe kunnet undgå at se Rafaels grav i Pantheon, hvorover der ikke er skygge af kristendom. Over hans egen er der ligesom romersk stil.

Endnu i tiden efter Lambert van Haven syntes arkitektfaget ikke fast afgrænset, når det ikke ligefrem drejede sig om en generalbygmester. Jacob Fortling var tillige stenhugger og lervarefabrikant og Johan Cornelius Krieger avlede tobak på en grund på Østerbro, „an der Oster Brücke“, som det dengang hed. At tobaksavlens alvor for Krieger, viser en

skrivelse til kongen i anledning af, at København kommandant, grev Sponeck, vil forbyde ham at have hus og barakker til tobaksfabrikation så nær fæstningen. Krieger finder dette ganske uretfærdigt, idet romboerne også har huse og haver, og som han siger „dette hus og denne have lige så lidt som hans romboers huse og haver, kunde være festningen til hærdring og med dem haver at udstaa samme hazard (risiko)“. Krieger fik tilladelsen. – Det kunne måske være ganske rart med lidt enevælde engang imellem.

Med Christiansborg slots opførelse skyller en bølge af fornemhed hen over de kongelige arkitekter. Häusser var ganske vist som fæstningsingeniør berømt og blev til generalmajortitlen, selv om han først fik den efter at han var overgået til den civile bygningskunst og yderligere bleven generalbygmester. Men næst Eigtved blev „obrist“ og Thurah på grund af sin længere levetid opnåede at blive kar. generalmajor foruden som Häusser også generalbygmester, betegnede militære charger kun titler. Storheden i tonen hader sig stadigt, omend med mindre eftertryk på personen. Hele vægten af Thurah's barok fornemmelse igennem en udtalelse som denne om kuppelen i haveland Frederikskirke-projekt, at denne kuppel er tegnet „nach den regeln und proportions, wor nach der original aller domen in der welt, neml. der zu S. Peter in Rom, gebauet und proportioneret ist, eingerichtet und façonniret“.


Oplysningstiden trækker storheden ned på jorden og giver den et præg af naturlighed og frisind uden berøve den noget af dens dimension. Det klassiske bliver stærkere end nogensinde. Blandt andet opdageden ægte doriske søjle uden base. Et for denne grovkarakteristisk vidnesbyrd om en dansk arkitekt findes i et brev af Carl August Ehrensvärd, den bekendtsvenske søofficer, to gange admiral, derefter skøn

forfatter til en Italiensrejse og til en kunstens filosofi, en fremragende karikaturtegner og i sine sidste leveår en mindre heldig agronom, men alt i alt en ikke ringe mand at hente et vidnesbyrd hos. Brevets fyrige staccato-tone er heller ingen tilfældighed. Det er Sergels kreds. Brevet er stilet til Ehrensvärds ven, den fransksvenske maler Louis Masreliez og dateret „Bologna, 25'de och 29'de april 1782“. Vedkommende udtalelse lyder: „Här är en dansk som jag råkat, arkitekt, håller av antik stil, komponerar, sätter kolonner utan baser, gör beskedlige planer, flitig. Få se om ej Köpenhamn blir grannare än Stockholm i samme proportion dansken är bättre än Tempelman. Denne arkitekten har jag sitt i Rom länge, han har fått en plats i fäderneslandet och ska hem. Det måste vara han Neufville berätta mig gjort ritning stort som naturen över en hop chapitaux (kapitæler) med encre de la Chine (tusch)“. Udtalelsen kan gå både på Magens og Meyn, som begge vendte tilbage fra Rom i 1782 for at overtage en stilling. Men det er sandsynligvis Meyn. – Hvilken henrivende kosmopolitisk indstilling er det ikke uden mindste misundelse at kunne sige: „Få se om ej Köpenhamn blir grannare (stateligere) än Stockholm i samma proportion dansken är bättre än Tempelman“. Alle dannede mennesker udgjorde dengang ét folkefærd, og dette folkefærds hovedstad var Rom.

I storhed fortsætter denne klassiske tone under empiren, men ikke i frisind. Empiren er tyrannernes tid: Napoleon den store, Quatremere de Quincy i det franske akademi, C. F. Hansen i det danske. Men storheden var stadigt ægte nok og kunne føre til en overlegenhed, der nærmede sig frisind. Da hovedstaden var brændt 1795 og Nikolai kirke med den, drøftede den nedsatte erstatningskommission, hvad der skulle gøres med kirkens ruin. Der var tale om at bygge „en Handels- og auctionsbørs“ på de gamle fundament, dog med bevarelse af tårnet som vægter-tårn. Men omkostningerne vakte betænkelighed, og kommissionen afeskede da C. F. Hansen som overbygningsdirektør hans mening. C. F. Hansen's svar er refereret i en skrivelse af 13'de juli 1805 fra kommissionen til Danske cancelli, hvori det hedder, at som nævnt omkostningerne ved den foreslåede „Handels- og auctionsbørs“ vækker betænkelighed, „hvortil kommer endnu fra architecturens side den bemærkning, at en stor bygning i den rigtige architectoniske stil ikke vil passe sammen med det gamle taarn, og at sætte en bygning i fuldkommen gothisk smag vilde ikke være for nuværende tider. En middeltung mellem dem begge vilde hverken være det ene eller det andet“. – Hvad en bygning i „den rigtige architectoniske stil“ var for C. F. Hansen, derom kan der ikke herske tvivl. Man behøver blot at tænke på Frue kirke eller Hansens ønske om at opbygge Roskilde domkirke i en „nyere og ædlere stil“, hvis kirken ville gøre ham den tjeneste at blive tilstrækkelig brøstfædig. Hellere end gerne ville han have gjort det samme ved Nikolai kirke, havde pengene været der og tårnet ikke stået ivejen. Det er anden del af C. F. Hansens vo-

tum, der viser hans overlegenhed: „at sætte en bygning i fuldkommen gothisk smag vilde ikke være for nuværende tider“. Halvtreds år senere mente enhver arkitekt med respekt for sig selv, at han var i stand til at opføre en bygning i gotisk stil. Ganske vist var da fremskaffet et større stilhistorisk materiale. Men også C. F. Hansens tid kendte en begyndende gotik.

Spinkelt ebber den klassiske, internationale linie ud hos G. F. Hetsch. Men ægtheden mærker man i den gode borgers fornuftige og frisindede, omend samtidigt patriarkalske tone, og endnu er bevaret en flig af ynde og lune. Rørende er Hetsch's lykønskning, i et brev af 21'de november 1858, til hans gamle elev L. A. Winstrup's forlovelse, selv om Hetsch, som det bundhæderlige menneske han er, må tage et lille forbehold, da han ikke kender Winstrups forlovede – man mindes den græske realismes trang til præciseren, som da i Odysseen Athene, forklædt som Mentès, de tafiers drot, spørger den unge Telemachos, om han



Medalje med portræt af G. F. Hetsch

nu virkeligt er „en søn af den mand Odysseus“, og denne gensvarer: „Moder har sagt, at hans søn jeg er; dog ikke jeg selv kan – vide det vist; thi selv har jo ingen erfaret sit udspring“, selvfølgelig sagt uden at ville kaste en skygge af mistanke på den trofaste Penelope. Med en lignende nøjeregnethed i tankegangen skriver Hetsch, efter en kort indledning: „Men nu kommer hovedsagen og den bestaar i de hjerteligste og oprigtigste lykønskninger til Deres forlovelse og snarlige givtermaal – deri har De giort vel. – Gud give nu, at Deres forbindelse med frøken Fischer maa blive for begge parter saa heldbringende, som *vist* (fremh. af forf.) baade hun og De fortienner. Gud velsigne Eder begge. – Dette er mit faderlige ønske“.

Længere fremme i brevet omtaler Hetsch en rejse, som Christian Hansen foretager for Kommunehospitalets og Observatoriets skyld, og bemærker derefter – det vedrører de stadige planer til at bygge det gamle kongelige teater om: „Theaterkassen har Hansen ogsaa for sine synders skyld været nødsaget til at levere skizzer til, førend han reiste – Han viste mig dem først igaar, og jeg takker gud, at de ere af den beskaffenhed, at de ikke kunne finde bifald, selv hos ministeren og consorter . . .“ Hetsch beder Winstrup hilse en familie Garlieb „og især den gamle selv, thi han er den ene af mine 3 sande venner fra gammel tid – Møller, Garlieb og Confr' Holm – No 1/ død/ No 2 borte / No 3 ved sorte hest“. Det sidste var

åbenbart langt ude. Hetsch fortsætter: „Jeg selv alene, og maa nu leve af unge venners velvillie – og har kun glæde af mine børn, naar de ikke gjøre mig sorg, og af børnebørnene, naar de ikke ere syge eller døer, som min Christians anden udgave – hvormed Anna igjen kom for tidlig – selv i den lovlige ægtestand“.

Til de nævnte unge venner havde engang hørt Ferdinand Meldahl, muligvis dog kun i velforstået egeninteresse. Men i hvert fald blev forholdet et andet, efter at Meldahl 1858 var bleven medlem af Akademiet og nu manøvrerede sig frem, også på Hetsch's bekostning. Hetsch så på ham med godmodig bitterhed og en smule misundelse. I et brev af 15'de marts 1859, også til Winstrup, skriver han: „I denne tid begynder Meldahl at spille den store rolle og han har ogsaa selvtillid nok dertil, som imponerer baade store og smaa – Meldahl er af god tømmer, pokkenholt – pokkers karl – og det hører til – thi med det fine material kommer man ingen veine. – I Akademiet gjør han ogsaa – lykke, og bringer det samme paa banen, som vi andre i aarlange forhandlinger ikke har kunnet bringe til udførelse – Nye koste feie godt, men slides maaske ogsaa, jeg er gamle Olsen, ...“

Helt urigtigt var Hetsch's syn på Meldahl næppe. Meldahl var ganske vist ogsaa kosmopolit, og heller ikke ringe i så henseende, hvad hans arbejde med Københavns byplan vidner om. Men hans tone manglede den gamle fornemhed. Skylden derfor kan dog ikke tillægges Meldahl personligt. Det hang sammen med et skred i hele kulturen, der væsentligt kan føres tilbage til to omstændigheder: den sejrige industrialismes gennemgribende forandring af samfundet og de sociale revolutioners nederlag omkring 1850. Den politiske udygtighed, som så vel de radikale som de første socialister havde lagt for dagen, og den brutalitet, hvormed arbejderne mange steder var optrådt, havde drevet de liberale bort fra det sociale og i stedet for indstillet dem på national og politisk magt med det formål at vinde den størst mulige frihed til økonomisk ekspansion. Den gamle dialog imellem dannede mennesker udover landenes grænser forstummede.

Det nationale forgrovedes ogsaa derved. Den følelse for folkenes eget liv og selvbestemmelsesret, som romantikken havde skabt, trådtes under fode. Indadtil kunne det nationale virke hyggeligt nok. Udadtil voksede tilbøjeligheden til imperialismen og racismen frem. Meldahl havde endnu været kosmopolit. Med Nyrop, der ved sin sejr i rådhus-konkurrencen blev den førende, kom i stedet for det kosmopolitiske det hjemmegjorte vadmøl. En lun alkovehygge bredte sig. Betegnende for tiden er det bekendte møde imellem professor Hans J. Holm og den store, tykke Bernhard Ingemann, der holdt af at leve godt og ikke tog det så nøje med kunsten, når blot forretningen drejede rundt. „Goddag, hr. grosserer“, hilste Hans J. Holm. „Goddag, hr. detailhandler“, replicerede Bernhard Ingemann. Samme Bernhard Ingemann illustreres gennem en anden anekdote. Da en dag hans fader Valdemar Ingemann, der blandt andet har bygget „National“s bygning i røde sten på Nørrevold, trådte

Ulrik Plesner



ud af sin gadedør, stod der en droske, og kuskene gik hen og lukkede vogn døren op. „Nej“, sagde den gamle Ingemann, „det må være til min søn. Han har en rig fader. Det har jeg ikke“.

Ikke få anekdoter illustrerer det gode forhold imellem en arkitekt og hans medhjælpere, der dengang var det almindelige. Sandsynligvis ved restaureringen af Aalholm ved Nysted, som Hans J. Holm ødelagde efter Viollet-le-Duc's forbillende, havde Holm været uforsigtig nok til at tage Ulrik Plesner til konduktør. Plesner rejste derned, og Holm hørte intet fra ham. Holm skrev. Der kom intet svar. Efter tre ugers forløb måtte Holm selv rejse derned. Han fandt Plesner præstens have, i færd med at klippe dennes pudder. I sin retfærdige harme gik Holm løs på ham og skældte ham ud, hvorpå Plesner løftede puddelens bagben og sagde op til Holm: „hold det“.

Betegnende for tidens ringe dimension er ogsaa „en lille kritisk bemærkning“, som den konservative Martin Borch fremsætter i en iøvrigt rosende omtale af Fritz Koch's villa for Alexander Foss på Antoinettevej i Valby. Borch skriver om balkonen: „er det højt digt at bortkaste de traditionelle pedestaler paa balkonstradernes hjørner, og i stedet sætte en baluster? Paa mig gør denne konstruktion et noget løsagtigt indtryk“.

Men udenfor den almindelige udviklingslinje var der på grænsen imellem den gamle klassiske internationale og Meldahls kosmopolitisme udspillet et intermezzo, måske det mest strålende i dansk ark

tektur: Gottlieb Bindesbøll. Til friheden i Bindesbølls væsen og kunst har det bidraget og måske været den væsentlige årsag, at Bindesbølls almindelige livsfølelse i hvert fald i betydningsfulde tilfælde, hvor netop meget stod på spil, kunne være stærkere end hans særlige kunstneriske. Det var ikke kunsten for kunstens skyld, Bindesbøll i så fald dyrkede. Udgangspunktet for opgavens løsning var da oplevelsen af dens indhold. Det fremgår blandt andet af hans kommentar til et af de romerske fantasiprojekter til Thorvaldsens museum, af 24'de juni 1837, forøvrigt det, der kommer den endelige bygning nærmest. Han skriver heri, at han ikke så meget vil kalde sit projekt et museum „men en portikus til fornøielse for publikum, dekoreret med Thorvaldsens arbejder“, og han tilføjer: „Jeg har med flid sat menneskets bekvemmelighed først, og kun betragtet kunsten som en pryð paa livet“. Den samme indstilling fremgår af påskriften på den første skitse til skulpturernes opstilling i Thorvaldsens museum, en slags ledetråd, Bindesbøll har noteret sig. Hastigt nedkradset står der: „betydningen var ogsaa T(horvaldsens) leder til formen – Der er en betydning i den plads hver indtager – Det er betydningen, der betinger hver plads; hvor den har mest at betyde, tager den sig bedst ud. – give det sted en ting har mest at betyde, der er dens rette plads“. Ordet „betydning“ må her tages i samme forstand som „indhold“. Bindesbølls frodige livsfølelse præger også hans lune. I et brev til broderen, der var præst på Lolland, skriver han om Thorvaldsens hjemkomst 1838: „gamle Eckersberg stod paa Toldboden med en octant for at tage solhøiden da Thorvaldsen gik i land, men han havde ingen barometer og termometer, og nu kan han ikke faa sit billede af Thorvaldsens hjemkomst saa bestemt rigtig som han ynskede“. Men Bindesbøll havde tillige taget arv fra den gamle, klassiske dannelse. Derfra stammer sandsynligvis hans forståelse af ideens betydning i arkitekturen. Ved krigergraven i Fredericia noterer han i sin selvbiografi: „gav tanken og tegningen til . . .“ Vilhelm Klein fremhævede som karakteristisk for Bindesbøll „den klare grundtanke“.

Et indskud i udviklingen af ganske anden art, men netop på sidstnævnte punkt i samklang med Gottlieb Bindesbøll, betegner H. B. Storck. Aldrig slappede Storck overfor „den morsomme detaille“ og trangen til malerisk afveksling af på sine krav til „bygningens tanke“ og „arkitekturens væsen og indre sammenhæng“ som det afgørende. Da Carl Brummer søgte tegneplads hos ham, spurgte Storck: „Kan De tænke?“ Med sin strenge redelighed fældede Storck den dom over arkitekturen fra og med Herholdt, hans egen indbefattet, at den savnede originalitet. I nekrologen over Herholdt 1902 skriver han, at „det der efter Harsdorffs og C. F. Hansens tid opførtes, var konventionelt og ikke i stand til at anvise nye baner. Bindesbøll (d. 1856) gør en undtagelse . . .“ Som han var streng i fordringerne til sig selv, var han hård og nøjeregnende overfor andre, men endnu med bevarelse af den patriarkalske indstilling. Engang en af hans




H. B. Storck, malet af Knud Larsen

tegnere havde begået en fejl, gav Storck ham en alvorlig irettesættelse. „Så kan jeg jo gå“, busede det ud af den unge mand. „Det var et svar, der var en tjenestepige værdigt“, replicerede Storck og vendte ham ryggen; men om afskedigelse var der ikke tale. Noget af en grans retliniethed og tørre livskraft er der over Storcks skikkelse.

Som et særligt bidrag til danske arkitekters tone, omend ikke til deres takt, må regnes Thorvald Bindesbøll's „ekskrementale“ udtryksmåde. „Disse små svinelorte“ kaldte han de forgyldte ornamenter på sine møbler.

Som nævnt var det i almindelighed en alkovehygens og slaphedens ingenmandsland, danske arkitek-



Skitse af Thorvald Bindesbøll

ter – og tillige det meste af det øvrige åndsliv – levede i omkring århundredeskiftet. Ingen enkelt mand evnede at løfte arkitekturen ud over denne bølgedal. Men den almindelige udvikling kom til hjælp. Venstre overtog det politiske førerskab, husmandsbevægelsen vandt frem, den nationale hjemfølelse fik bredde gennem engelsk påvirkning, i litteraturen slog Joh. V. Jensen igennem. Også i arkitekturen blev slapheden og det udspekulerede, individualistiske føleri slået ud. Førerne var den borgerlige Ulrik Plesner og den djerne Andreas Clemmensen. Clemmensen dog også i denne periode en stejl enspændernatur. Men man hører tidens stemme i Clemmensens beskrivelse til opmålingen af et ganske almindeligt, „kunstnerisk“ italiensk landhus (1906): „Hver gang man igen kommer til Italien, opdager man, hvor ligefrem den gode arkitektur er. Hver gang lover man sig selv at forsværge forfængelighedens djævel og alle hans kruseduller“. Han ser ud over Amalfi „og kan ikke opdage spor af en arkitekts anstrengte hjerne. Saa tænker jeg med et suk paa alle de kunstfærdige variationer af vore smaa villaer derhjemme“.

I de nærmest følgende år skete en begivenhed, som må antages også at have bidraget til at skabe en mere naturlig tone og yderligere at have haft en skærpene og forfinende indflydelse. 1908 fik kvinder adgang til Akademiets skoler; to meldte sig straks til den nystiftede bygningstekniske skole. I Nyrop-tiden havde ofte en vis zünftighed præget tonen, hvad en del artikler i *Arkitektens* første årgange og endnu mere viserne ved „Foreningen af 3. december 1892“s fester bærer vidne om. Nu rykker intelligensen frem. Åbenbart uvidende om den særlige kvalitet af Rosens tegnestue kom Svend Rathack en dag ind på denne og bad om at tale med Rosen. „Hvem må jeg melde?“, spurgte Gunnar Biilmann Petersen. „Maleren og billedhuggeren Svend Rathack“. „Vil de herrer ikke tage plads?“ svarede Biilmann Petersen og bød Rathack en stol.

Et særligt indslag bragte også „Den fri architektforening“. Føreren var den elskelige Carl Petersen, en Bellman-skikkelse i den danske arkitekturs verden. Bekendt er historien om Carl Petersens audiens hos kongen i anledning af hans udnævnelse til professor 1918. Audiensen faldt tilfældigvis samme dag som Carl Petersens fødselsdag, og denne havde allerede forinden festet med vennerne. „Må jeg lykønske Dem“, sagde Christian den tiende, og efter gentagne forsøg lykkedes det ham at råbe den døde kunstner op. „Men hvor kunde Deres majestæt dog vide, at det var min fødselsdag i dag“, svarede Carl Petersen.

Den radikalisme, som brød frem efter den første verdenskrig, en trang til primitivitet, der sneg sig ind i nyklassicismen både i totempælene foran Carl Petersens udstilling i Grønningen – en utvivlsom opfordring om modstanderes skalpe – og i Baumanns „linoleumshus“ med dets sribede mønster og som sit endelige mål havde sat sig at bygge en ny verden op fra grunden, fik sit stærkeste udslag i „Kritisk revy“, det blodigste og samtidigt noget af det højest kultu-


Carl Petersens skitse
til totempælen ved
udstillingsbygningen
„Indianerhytten“
1915



verede, der er set indenfor dansk arkitektur, et fænomen, der aldrig vil tage sig ud i brun læderryg med guldsnit og hvorfra endnu kan hentes salt og peber til åndens daglige leverpostej og spegepølse. Må ikke alle efterlignere af amerikanismer bæve for Edvard Heiberg's dommedagssværd: „Også epigonen skænkende skaberglæde“.

Til slut endnu et eksempel på det gode humørs inspirerende betydning, som de hårdere og hårdere kæder der bydes arkitekter, ikke har formået at kvæle. I 1911 Kay Kørbing for nogle år siden havde opført D.F.D.S. nye kontorbygning i Kvæsthusgade på den modsatte side af de gamle, skulle ledninger for hustelefon og lignende føres over gaden – eller rettere under den. Og under gaden lå det sædvanlige net af kloak-, elektricitet-, gas- og andre ledninger. At lægge en ny ledning på tværs ville løst regnet koste en 2500 kr. Ganske vist lå der fra gammel tid et rør på tværs af gaden. Det var imidlertid så snævert, at der ikke kunne skubbes ledninger igennem. Men Kørbings snedighed viste større end rørets snæverhed. Han gik ned hos kloaknerne ved Gammel strand og købte for 2,50 kr. et levende ål og bandt en nylonsnor til halen og anbragte derpå dyret foran røret. Resultatet var negativt. Det hjalp heller ikke, at Kørbing satte en slange til at sug vandpost og postede vand ind i røret. Men så erindrede Kørbing sig, at ålen i de vandløb, den søger op i, går imod strømmen, og han gik over på den modsatte side og postede vand ind i røret. Det hjalp. Ålen krøb igennem og trak nylonsnoren med sig. Kørbing var ædelmodig nok til at sætte den ud i havnen.

Knud Mille



Arkitekter:
 Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert, M.A.A.
 Malermester:
 Hilmar Rasmussen, København F



Louisiana

HUMLEBÆK

Blandt de mange interessante bygninger, som vi i 1958 har leveret vore anerkendte malervare-produkter til, er LOUISIANA sikkert den mest omtalte.

Et særdeles nydelig udført malerarbejde har været medvirkende til den smigrende opmærksomhed, som bygningen har vakt langt udenfor Danmarks grænser.

Vi håber, at endnu flere arkitekter vil benytte sig af vor konsulenttjeneste, som vi med held har startet i år.

Vi kan være Dem til stor hjælp ved udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til al slags byggeri, og vi kan i vore nyindrettede kontorer og demonstrationslokaler ved fabriken i Gladsaxe vise Dem næsten enhver tænkelig behandling af vægge og træværk.

Se **HFB** side 338

BECK & JØRGENSEN A/S
Farve og Lakfabrik
 ROSENKÆRET 25 - SØBORG - TLF. 69 03 11

Tixotrop
dryp-, stænk-
og lugtfri



dipzo

væg maling

Den helt rigtige fløjlsmatte overflade giver DIPZO vægmaling det moderne interiør - den kan fås både i lette lyse nuancer og i stærkere kontrastfarver. Iøvrigt kan farverne meget let blandes indbyrdes, så De kan ramme netop den tone, De specielt ønsker.

DIPZO har faktisk endnu flere fordele, den kan nemlig anvendes på såvel tapet, træ, isolationsplader, hvidtør puds, papir, jern og metal - og tørrer lige fint op på alle de nævnte underlag. Desuden er DIPZO godkendt af Statsprøveanstalten som brandhæmmende vægmaling.

Har De ikke et DIPZO-farvekort ved hånden, så ring venligst FAsan 6090, og det skal omgående blive sendt til Dem.

Benyt DIPZO tixotrop vægmaling - den hverken drypper, stænker eller løber under arbejdet, og efter gennemtørring er den vaskbar.

Deres garanti
for kvalitet
er DFL-mærket
på dåsen



Danske Farve- og Lakfabrikker

Aktieselskab
Finsensvej 36, København F
FAsan 6090



Illustrationerne til denne artikel er fra Pantomimeteatret i Tivoli. Klicheerne er velvilligst udlånt af S. Dürup & Co. Pantomimeteatret har ikke noget direkte at gøre med artiklen. Men restaureringen af Dahlerup's teater førte Hans Hansen ind på studiet af farvernes symbolværdier – en

fortsættelse af hans gamle interesse for farvernes psykologi, som også kommer til udtryk i artiklen. Hans Hansen har i tidens løb holdt mange foredrag om farver. Artiklen her er en let forkortet bearbejdelse af et foredrag han i 1952 holdt i Sygehusinspektørforeningen

Vort farvesystem

Af Hans Hansen

Vort farvesystem – som nu hovedsagelig er æstetisk bestemt – eller vor smag, kan vi også kalde det, viser sig ved nærmere eftersyn at være et pulterkammer af overleverede ubestemte symbolske forestillinger – uklare taburegler – meningsløse litterære Klicheer og æstetiske skønhedsregler. Og de seneste psykologiske undersøgelser har vist, at der kan findes mange andre mærkelige ting imellem. Og det er da heller ikke spor mærkeligt, at der har dannet sig den almindelige opfattelse, formuleret i udtrykket: „om smagen kan der ikke diskuteres“!

Begrebet dannelse kan man definere, som det, der bliver tilbage, når man har glemt alt, hvad man har lært – og man kan måske sige noget lignende om begrebet smag, at det er det, der bliver tilbage, et uopløseligt bundfald, når de mere luftige og aromatiske bestanddele er duftet bort.

Der kan selvfølgelig være mere eller mindre orden på pulterkammeret, og der kan også gemme sig geniale elementer dér, men det må i det store og hele siges, at vort farvesyn er en dårlig og upålidelig værdimåler.

Hvis man studerer farvens historie, opdager man,

at det der gennem tiderne har ledet mennesket i hans brug af farven – i hans farvevalg – ikke var en æstetisk drift – ikke en trang til blot at omgive sig med skønhed.

Farverne var nøje forbundet med menneskets opfattelse af tilværelsens mysterium, af livets og dødens gåder, og fik derfor en betydning, som gik langt videre end til opnåelsen af et rent sanseligt behag.

Farvekunsten har først og fremmest været praktisk eller religiøst bestemt.

F. eks. har kaffirerne i Sydafrika i deres sprog 26 forskellige ord for farver og aftegninger på hornkvæg, og maorierne har ca. 3000 forskellige farvenavne, som alle har praktisk betydning for dem.

Der er ikke ført noget bevis for den påstand, at mennesket, da det forlod hulen for at bygge sig hus, blev drevet af nogen trang til at pynte sine omgivelser og gøre dem smukke – det blev faktisk først moderne godt op i det 15. århundrede.

Soldyrkelsen er så gammel som mennesket – solen repræsenterede i næsten alle religioner guddommens maskuline egenskaber (som månen repræsenterede de feminine). Guden skabte regnbuens farver og mennesket spurgte undrende: „Hvad kan dog det nu betyde?“ Farverne fik først og fremmest religiøs betydning. Til gudeverdenen var der knyttet en udtryksfuld farvesymbolik, som prægede kunsten – og kulturen i det hele taget – selv om farverne ikke dækkede over de samme begreber over alt.

I de hellige hinduskrifter står der om mennesket: „Der er i hans legeme årer som kaldes Hita, så små som et hår flækket 1000 gange og de er fyldt med hvidt, blåt, gult, grønt og rødt.“

Det indiske ord for kaste „varna“ betyder farve i sanscrit. Buddhas farve var gul, eller guld, undtagen når han grundede over livets omskiftelser, eller menneskets forkrænkelighed, så klædte han sig eller blev klædt i rødt.

Confucius blev også identificeret med gult, men man siger, at han var næsten altid klædt i sort og hvidt – han bar aldrig purpur eller rødbrunt – han hadede purpurfarven, fordi den blev forvekslet med rødt – ligesom han hadede de dydsirede mennesker, fordi de blev forvekslet med de virkelige dydige.

For muhamedaneren er grønt farven fremfor alle andre, den er profetens farve.

For jøderne var blåt Jehovas farve. Og sagnet fortæller, at Gud gav Moses 5 farver, rød – blåt – purpur – hvid – og guld, og brugen af dem var foreskrevet i det såkaldte Sarum-ritual.

Den romersk-katolske kirke har 5 kanoniske farver, som anvendes under gudstjenesten efter et særlig reglement, hvor hvidt står for renhed og uskyld, rødt for medlidenhed og offer, grønt for det evige liv, purpur for smerte og melankoli, sort for død.

Også ægyptere og grækere havde et rigt symbolsprog. Pallas Athene bar en gylden kåbe, den røde valmue var helliget Ceres, den der reciterede Odysseen var klædt i violet, for at symbolisere Odysseus' sørejser, hvorimod han, når han foredrog Illiaden, bar

skarlagensrødt som symbol på de blodige begivenheder som digtet beskriver.

Man bar farvede amuletter – blåt og grønt beskyttede mod onde øjne.

Og den amerikanske indianerpræst sang om modgenstjernen, der var som et menneske malet rød over det hele – rødt er livets farve.

De Visers sten var rød!

Den dag i dag sidder den persiske tæppevæver væver sine tæpper uden tanke på, at det er kunsthåndværk – der findes for ham ingen l'art pour l'art. Han følger ikke faste smags- eller skønhedsregler, men forsøger i sit arbejde at udtrykke sit følelsesliv. Tæppehan knytter er intet kunstobjekt – det tilhører familien eller stammens liv og er inderligt forbunden med hele hans livsanskuelse. I tæppet udtrykker han sin tro og sin religiøse følelse. De farver og tegn han indvæver, er symboler og omfatter en hel tankeverld med alle dens overleveringer. Mønster og farver følger religionen og stammens sæd og skik, og skal tale til sjælen og til hjertet. Han anvender ikke grønt til almindelige tæpper, for grøn er som sagt profetens kappe, og den må ikke vanhelliges ved at trædes på. Grønt anvendes derfor kun til bedetæpper.

Sådan var farvesynet omtrent overalt, helt op til renaissance, og sådan er det endnu mange steder uden for den europæiske kulturkreds.

Det er klart, at da mennesket – eller rettere da europæiske menneske – op mod renaissance begyndte at spekulere på, at der vist fandtes andre veje frem end den stenede smalle vej til himmelen og de første famlende skridt blev trådt på videnskabens brede vej – så mistede dette symbolsprog det meste af sin mening, og man prøvede da at udarbejde en ny terminologi. Og i den såkaldte senrenaissance – barokken – opfandt man da æstetikken – følelsernes logik – forsøg på at forklare det uforklarlige.

Jeg vil sammenligne denne begivenhed, lidt grovt – måske også lidt haltende, – med den katastrofe der ramte babelstårnet, hvor Gud slog mennesket med sprogforbistring, da han syntes, at de blev lidt for nærgående, så at de ikke mere kunne forstå hinanden.

Siden har da også mange kunstnere og videnskabsmænd lige fra Leonardo da Vinci over Goethe til Oswald prøvet at bringe orden i det kaos der derved opstod, – ved, på grundlag af erfaring og analyse af kunstværker osv. at udarbejde systemer for farvernes anvendelse og sammensætning og for kunstnerens virksomhed i det hele taget.


Personligt er jeg ikke i tvivl om, at det gamle farvesyn, eller det orientalske, er lige så velegnet – måske bedre – som kunstnerisk udtryksmiddel, som vor æstetiske, meget subjektive og smagsbestemte.

Det orientalske har i hvert fald den store fordel, det er formuleret i et sprog, som både kunstnere og almindelige folk forstår, og det er vel også derfor, at farven spiller så stor rolle, og har så stor betydning for anvendelse i f. eks. Orienten.

Der er dog i nutiden tilløb til at nærme sig problemet fra en anden side – man forsøger at udrede d

GODT NYTÅR


SADOLINS



Interiør fra hotellets bar.



FARVER



og LINIER fremhæver hinanden

i Danmarks nyeste og største hotel, 3 Falke, der indvendigt er malet med maling fra **INTERNATIONAL**

Hotellet set udefra.



Interiør fra en af suiteerne på hotellets 16. etage

International Farvefabrik A/s
ØRESUNDSVEJ 141 · KØBENHAVN S

nfiltrede tråde ved rent videnskabeligt at undersøge farvernes fysiske og fysiologiske egenskaber og deres biologiske virkninger.

Man ved nu at farverne indvirker direkte på organismen, og ved sin påvirkning af menneskets organer, kirtler o.s.v. skaber tilsvarende følelser af behag eller ubehag.

Farver kan diskuteres ud fra forskellige synspunkter: *et fysisk*, som først og fremmest siger os, at lyset er en absolut forudsætning for farven – man kan forestille sig, at man både kan føle, høre, smage og lugte i mørke, men man kan ikke se, – ikke opfatte farver.

Aristoteles sagde at hovedfarverne var de fire elementers farver, ilden – luften – vandet og jorden, og at de havde deres oprindelse i forskellig styrke af sollys, og lys fra ild, og denne opfattelse ændredes ikke i de følgende 18 hundrede år, før Newton 1666 formulerede sin berømte teori om lysets strålekarakter, og viste, hvorledes disse mangeartede stråler kunne adskilles – og påviste at tingenes forskellige farver beroede på særlige egenskaber hos disse ting, som bewirkede at farvestrålerne absorberedes eller tilbagekastedes. De tilbagekastede farvestråler var da betemmmende for det farveindtryk, som man gennem sit øje fik af de forskellige ting.

Newton var kun opmærksom på de synlige stråler i det elektro-magnetiske spektrum.

Nu ved man at stråleenergi udsendes gennem rummet i form af elektromagnetiske bølger. De synlige stråler, som vi kalder lys optager kun $\frac{1}{70}$ af det samlede målte bølgeområde.

Begynder vi med de lange bølger kommer først radio- eller radarstrålerne – varmemstrålerne eller de infrarøde stråler – herefter kommer så de røde – gule – grønne – blå og violette stråler, eller lysstrå-

lerne, og videre kommer så de ultraviolette – røntgenstrålerne – radium- og de kosmiske stråler.

Varmestrålerne – de infrarøde stråler – ligger altså lige uden for det synlige spektrum, og faktisk indeholder rødt, orange og gult i aftagende grad varmemstråler. Det beror således ikke alene på en æstetisk vurdering, når man har kaldt disse farver varme i modsætning til de kolde grønne, blå og violette.

En anden interessant iagttagelse kan nævnes i denne forbindelse – man mener at visse dyr kan se et større spekter end vi, og at f. eks. uglen om natten kan se musenes varme som en lysende rødlig glorie.

Farveproblemet kan så endelig diskuteres ud fra *et fysiologisk* synspunkt.

De omtalte tilbagekastede farvestråler og lyset i det hele taget rammer øjet og så sker der en hel masse ting, som jeg ikke skal komme nærmere ind på.

Jeg skal blot nævne, at en del af øjets retina, bagvæggen, hvor billedannelsen sker, består af to typer af nervefibre – de såkaldte stave og tappe. – Stavene sidder i udkanten af billedfeltet i et antal af ca. 130 millioner og i midten findes tappene i et antal af ca. 7 millioner.

Stavene er kun følsomme for lys og mørke, tappene er kun modtagelige for farverne, og der er 3 til 4 forskellige slags tappe (nogle mener der er 6–7 slags) dvs. at en del af dem er følsomme for rødt – en del for grønt – en del for gult og en del for blå.

De modtagne indtryk overføres derefter til hjernen, og påvirker derigennem hele nervesystemet – hvad der sker under denne proces er stadig et mysterium, men undersøgelsen af disse tappe og stave har ført til nogle interessante betragtninger.

Tappene kan mangle fuldstændig (eller være inaktive) i øjet og så er individet ganske simpelt total farveblind, hvad der imidlertid er meget sjældent hos



Over Pantomimeteatrets scene sidder en rød plade med kinesiske skrifttegn i guld. Det er en genfremstilling af teatrets gamle motto, som ved de genzigtne opmalinge var blevet vanskeligt at tyde. Sammen med en herboende kinesisk magister lykkedes det Hans Hansen at finde frem til et gammelt

kinesisk motto, hvis skrifttegn havde en tydelig lighed med det gamle skilt. Mottoet tillægges en kinesisk filosof, der levede ca. 300 f. kr. og lyder: Lykken kommer kun, når du deler din glæde med folket. Blomstermotiverne er nye, tegnet af Hans Hansen

mennesker, derimod mangler ofte de grøn- og rødfølsomme tappe, og vedkommende kan da kun se gule og blå farver – rødt og grønt ser ens ud, er enten brunlige eller grå – gulgrøn og orange er grågule – blågrøn og violet er gråblå. Og man kan endelig være rødblind alene eller grønblind.

Farveblindhed er arvelig – undertiden kompenseres fra disse defekter ved en større evne til at se i svagt lys, formentlig fordi stavenes antal er større.

Kvinder er sjældent farveblinde, man regner med 1 pct. – af mænd er der 4 pct.

Man har også undersøgt øjets konstruktion hos forskellige dyrearter og fundet, at nogle mangler både stave og tappe – andre kun tappene.

Som regel mangler natdyr og mange vanddyr tappene og er således farveblinde. De fleste gnavere har både stave og tappe. Mange pattedyr, f. eks. hesten, hunden og katten, er helt farveblinde. Tyren er således også farveblind, så den med den røde klud beror altså på en misforståelse.

Menneskeaberne synes at have et farvesyn svarende til menneskets, og denne opdagelse støtter antagelsen, at menneskets farvesyn har eksisteret lige så længe som mennesket selv.

Denne antagelse støttes også af hulemalerierne, som dateres til omkring 15.000 år før Chr.

Når jeg nævner dette, er det fordi visse forskere, f. eks. Ladd Franklin hævder, at mennesket oprindeligt var farveblind som hunden, og at vores evne til at opfatte og skelne farver ikke er mere end et par tusind år gammel – og påstår at farvesynet har udviklet sig gradvis fra et monokromatisk syn i tidernes morgen til et farvesyn hvor man kun så gult og blåt indtil den gule komponent delte sig og tillod øjet også at se rødt og grønt.

Teorien har bl. a. haft værdi for undersøgelsen af visse former for farveblindhed – men beror på postulatet. Man støtter sig bl. a. på den iagttagelse, at det gamle græske sprog næsten manglede farvebetegnelser, men kun havde betegnelser for lysets intensitet, som:

bleg – grøn eller gul,
strålende – rød eller purpur,
spættet – mat – mørk osv.

Det skyldes sikkert blot, at man så farverne på en anden måde.

De havde en symbolsk betydning og de var et middel til at karakterisere og genkende tingene – som før nævnt – hvor jeg sagde, at kaffirerne havde 26 betegnelser for farver på hornkvæg – og endelig et middel til fremhævelse – hvor styrken af det tilbagekastede lys, *synligheden*, har spillet den største rolle. Grækerne kan således have set på samme måde som en fotograf gør.

Der findes statuer og relieffer hvor skæg eller hestemanker er malet grønne eller blå.

Den berømte billedhugger Praxiteles blev engang spurgt om hvilke af sine værker han syntes bedst om, og han svarede: „De som er malet af Apelles“. Apelles var en kendt maler, om hvem det siges, at han var

en sådan realist, at fuglene pikkede efter de frø han malede.

Der er intet der tyder på at grækerne var farveblinde – og videnskaben mener vist nok i almindelighed, at påstanden om racial farveblindhed er li så uholdbar som påstanden om kollektiv dumhed.

Det tredje synspunkt er det psykologiske og det er egentlig det, der er det vigtigste – i hvert fald for dem som bruger farverne som menneskeligt og kunstnerisk udtryksmiddel.

Vi betragter på en måde farven under samme synsvinkel som vi betragter smag og duft.

Jeg kan indskyde, at man også regner med at smagen har 4 kvaliteter, som er: sødt – surt – salt – bittert – heraf dannes så alle smagsindtryk.

De har alle fysisk (eller kemisk) oprindelse i en eller anden form for stimulering, men vi kan ikke definere begrebet sødme, ved blot at analysere smagens kemiske komposition.

En ren psykologisk opfattelse af farven som personlig sensation, ikke blot som fysisk energi, har været længe om at gøre sig gældende.

Videnskaben med al sin objektivitet har ikke altid værdsat det faktum, at trods skind og ben, og menneskets væsens atomare struktur – så er der dog fandens stor forskel på en død mand og en levende.

Den subjektive bedømmelse af farverne beror ikke kun på en æstetisk vurdering alene – det synes også at være visse biologiske årsager til at mennesket – i sig selv – efter deres race – eller måske hellere deres miljø – har deres åndelige udvikling – uddannelse osv. foretaget sig på en eller anden måde, der gør dem til de mennesker eller undgår visse farver. – Det vi kalder smag er et meget sammensat begreb – man lærer nemlig kun langsomt at forstå farvernes sprog, og under denne proces påvirkes man på mange måder, der opstår f. eks. associationer, ideosynkrasier forårsaget af religiøse og mange andre forestillinger – bl. a. de omtalte æstetiserende kunstnere og filosoffer.

Farven er som sagt i tidens løb tillagt en mængde symbolske betydninger, som er vanskelige at frigøre sig for.

Sort står for sorg og død her. I Kina f. eks. hvidt sørgefargen. Et olieselskab måtte ændre farve på deres benzintanke fra hvidt til en anden farve fordi kineserne ikke ville komme der. Af lignende årsager kunne nåle ikke sælges i blå pakninger.

Rødt er et universelt symbol for fare, gult for sygdom og karantæne.

Farverne på flagene, nationaldragter, genstande der benyttes ved religiøse ceremonier osv. kan alle spores tilbage til en from og betydningsfuld symbolisme.

Sorte og brune skjorter blev symbolet for fascisme og nazisme. Det røde flag er symbol for revolution og socialisme. Visse fine mennesker prætenderer at have blåt blod. Til atlantehavsdampere og til meget få hunde gives blå bånd – det stammer fra hosebåndordenens „blue ribbon“ – den højeste udmærkelse der kan bæres.

Man ser rødt – og maler byen rød – man er melodisk og synger „blues“ og er i „mood indigo“ –


LINOVA

kunstharpiks-maling

går
sin
sejrsgang
nele
verden
over

Her anvendes:
LINOVA kunstharpiks FARVER
LINOTOL V.FÅLLEDVEJ 66 C.6154

Her anvendes:
LINOVA kunstharpiks FARVER
LINOTOL V.FÅLLEDVEJ 66 C.6154



ONDON

GLASGOW

SLO

ÖTEBORG

ELSINGFORS

LYK LAVIK

Andre LINOVA-produkter:

- LINOVA-PASTA til ind- og udvendig brug.
- LINOVA-SPARTELFARVE og LINOVA-KRIDERINGS-FARVE kan uden forbehandling anvendes på nye vægge - og gøre ru vægge glatte. Udgør sammen med LINOVA farven et homogent materiale - stærkt men elastisk.
- LINOVA-FACADEPUDS, en mellemtung mellem maling og puds med alle LINOVA-egenskaberne.

Der stilles store krav til den moderne arkitekt - og disse krav går ganske naturligt videre til leverandørerne af enhver art byggematerialer. Følgen er uafbrudt forskning og sund konkurrence, der har skabt ideelle produkter, f. eks. LINOVA KUNSTHARPIKS-MALING

LINOVA har alle de fordele, der virkelig tæller i bestræbelserne for effektiv bygningsrationalisering. LINOVA er gennemøkonomisk i brug - og kvaliteten er suveræn...

A/S LINOTOL

**UFATTELIGT
FANTASTISK
MYRIADER
AF
MULIGHEDER
MED
MURSTEN
HVORDAN**

**10
FORMER**

Håndstrøgne, blødstregne, maskinstrøgne, prægede, revne
rifled, børstede, chamot., californi, vrangvendte, m. slagge.

**10
FARVER**

Lyse-, middel-, mørkegule, med spil, flammede, lyse-, middel-
mørkerøde, lyse og mørke mocca, lyse og mørke bløddæmpede.

**10
FUGER**

Skrabefuge, fladskåren fuge, vandfaldsfuge, skåret i underk.,
tilbageliggende, ryg-fuge, kelet fuge, hamborgfuge, pibefuge.

**10
FORBANDTER**

Kryds-, blok-, munker- og leberforbandt, Kochs, Knud Hansens
og Aug. Rasmussens forbandt, polsk, engelsk og vendisk forb.

TI I FJERDE POTENS

**10.000
VARIATIONER
TIL RAADIGHED**

**FOR
DEM
DER BYGGER I TEGL**

A/S Teglværkernes Centralkonto
leverer omgående alle slags mursten o
T 23 - teglblokke, molersten, kalksandster
Leca-mursten, falstagsten, maskinstrøgne o
håndstrøgne vingetagsten, munk- og nonne
sten, rygningsssten, dobbeltvingede tagsten
tudsten, bløddæmpede og glaserede vinge- o
falstagsten, skotrendesten, glastagsten, drær
rør, molerplader, knust moler, Diatomol, Stå
teglplanker, Ståltegldæk, Bauma-dæk, kana
forbandtsten, aftræksrør, radialsten, kloakrør
betonbloksten, skaktrør, asfalt, asfaltkit, Ant
frosto, Sica, Cempexo, Snowcem, Othello
kager, Tresol, Concrete-Hardner, Secomastic
Bindetråd, Portland-cement, Rapid-cement
Superrapid-cement, hvid og farvet cemen
Carol- og Dacoventiler, eternitafræksrør
Flamingokugler, Flamingogranulater, Rock
wool-bats, granuleret Rockwool, gips, gru
nøddesten, halm, halmmåtter, Stabil- og Pro
tektorhjørnejern, hvidtekalk, hydratkalk, hy
draulisk kalk, ildfaste sten, ildfast ler, kakke
fix, murbindere, bakkesands- og strandsands
mørtel, galvaniseret net, isoleringspap, gulv
pap, bitumenpap, asfaltpapir, rensedøre, rør
væv, rørsøm, saltsyre, slaggeplader, stampe
kalk, Sisalkraft, skorstenstrin, tagvinduer, tag
stensbindere, Ringsted skorstensafdækning
Zenith skorstensafdækning, terracottavæv
vægfliser, gadekoste, kalkbaljer, syrekoste
syrepensler, murerpensler, mursnor, oprør
spader, spande, plasticspande, papsøm, rør
søm, trukne søm, murankre, murhager, etc. etc
alt dette og meget mere tilbydes leveret fr

TC

A/S Teglværkernes Centralkonto
Vester Voldgade 117, Kbhvn. V . Telefon: Central 610

De er altid velkommen til at vælge sten ud p
vor plads, C. F. Richsvej 107, Gothåb 295

Tagene på Pantomimeteatret er udstyret med et rigt udvalg af kineserier



en blå mandag kan man være i helt sort humør – og en fejk englænder er „yellow“.

Alderen er også bestemmende for ens farvesyn. Man regner ikke med at børn fatter virkelig interesse for farve før de er 2 år.

Børn foretrækker først og fremmest *rød*, derefter *gul* – *grøn* – *blå*. Med årene taber gul i yndest og de foretrukne farver er *rød* og *blå*, derefter *grøn* – *violet* – *orange* og sidst *gul*.

Hos voksne rykker blå frem – og rækkefølgen er *blå* – *rød* – *grøn* – *violet* – *orange* – *gul*. Kvinder synes dog at foretrække gul for orange og rødt for blå.

Disse rækker er opstillet efter mange autoritative prøver med tusindvis af mennesker.

Jeg vil her indskyde omtalen af et interessant biologisk fænomen, nemlig at forkærligheden for blå stiger med alderen. Det skyldes bl. a. at der sker en gulfarvning af øjets linse – dette virker som et filter, der afsvækker blå, det medfører at man bliver „blåtørstig“. Fænomenet kan undertiden iagttages hos ældre kunstnere, de får vanskeligheder med deres blå farve – det kniber med afstemningen i forhold til de andre farver. Det gjaldt f. eks. i udpræget grad for maleren Zahrtmann i hans senere år.

Linsen hos børn absorberer ca. 10 pct. blå, hos gamle op til ca. 85 pct. Forkærlighed for rødt og blå er altid fremherskende. Blonde raciale typer foretrækker blå, brunette typer rødt. Prøver med sindssyge giver samme resultater, men de sløve (morbide) patienter foretrækker kolde farver, de hysteriske varme. Der siges at mange skotter ikke kan lide grønt.

Det drejer sig ved disse prøver om de såkaldte abso-

lutte valg – farven for farvens skyld, uden hensyn til håndgribelige ting. Hvis prøverne foretages med farvede genstande, får man et andet billede, fordi associationerne kommer til. Den, der har forkærlighed for brunt, vil måske ikke vælge en brun tandpasta eller et brunt håndklæde. Forholdet er det, at man associerer disse genstande med begreber som renhed og hygiejne. Og når mel bleges og dyr fodres, således at fedtet bliver hvidt og ikke gult, er det jo også fordi selv en lidenskabelig elsker af gult væmmes ved at spise gult fedt. De fleste vil vel også væmmes ved at blive sat over for blå kartoffelmos, en grøngul bøf – eller en rød sodavand.

Prøver er også foretaget med farvers indvirkning på insekter. Det menes f. eks. at rødt forøger fluens frugtbarhed og at den frastødes af blå. Fluens er lunefuld, prøverne er usikre, men gælder i hvert fald i Holland, hvor heste- og kostalde ofte males blå for at holde dem borte.

Mosquitoen tiltrækkes derimod af blå og frastødes af gult, og denne omstændighed medførte, at den amerikanske hær i malariadistrikter bruger lyse skjorter i stedet for de sædvanlige marineblå.

Rødt forøger fuglenes seksuelle aktivitet, ved at forstørre kønskirtlerne, mens violet har modsat virkning.

Mænd siges at påvirkes på samme måde som fuglene af rødt lys, mens kvinder er mere modtagelige for violet.

Alle forsøg viser at der er god grund til at antage, at der er biologisk årsag til de forskellige menneskers behag eller ubehag ved farverne. Mange læger be-

kræfter da også dette, og man har forsøgt chromoterapi ved behandlingen af visse sygdomme – alene ud fra det synspunkt at det skulde være mærkeligt om ikke farvestrålerne var biologisk aktive når strålerne på begge sider af det synlige spekter er det.

Det var Niels Finsen der allerede i 1902 opdagede at rødt lys hæmmede udviklingen af hudkræft og eksem.

Man kan undre sig over at Finsens betydningsfulde undersøgelser af lysets terapeutiske virkninger ikke har givet stødet til en mere intens forskning af hvilken rolle lysets enkelte bestanddele – farvestrålerne – spillede i denne proces.

Der har altid gennem tiderne været læger der har anet farvernes betydning for sygdomsbehandlingen.

Allerede 600 f. Chr. i Ægypten behandlede Pythagoras sygdomme med musik, poesi og farver. Han repræsenterede den mystiske retning indenfor lægevidenskaben, der har spillet så stor rolle helt op til vore dages kloge mænd og koner – i modsætning til Hippokrates, som repræsenterede det nøgterne kliniske synspunkt.

De to retninger har bekæmpet hinanden altid, indtil de i vore dage synes at have fundet et fælles standpunkt i psykologien og psykiatrien.

Den arabiske læge Avicenna hævdede i det 11. årh. at rødt og gult lys var skadeligt for øjnene, og han dækkede sine patienter med rødt klæde.

Den engelske læge Babitt foreskrev i 1876 gult lys som virksom kur ved behandling af forstoppelse, bronchitis og hæmorrhoider. Overtroen taler endnu om, at ondt i halsen skal behandles med en rød klud.

Rødt forhindrer mareridt i Japan, og er godt for løse tænder i England.

I nutiden arbejder man mere bevidst med disse psykoterapiske problemer, og jeg har prøvet at samle nogle af de resultater, som der synes at være nogenlunde enighed om, selv om de må tages med et vist forbehold.

Rød er den mest dynamiske af alle farverne. Dens energi har stærk indflydelse på plantevæksten og på udviklingen af visse lavere dyr. Den siges at forøge den hormonale og seksuelle aktivitet og at virke helende på sår. Rødt lys bruges til at lindre virkningerne af en overbelysning af ultraviolette stråler – kort sagt solbrændthed – og som før nævnt ved behandlingen af eksem, skarlagensfeber o. lign. Den forøger blodtrykket og pulsen, men efterfølges efter nogen tids påvirkning af træthed.

Psykologisk virker rødt inciterende og forøger hvileløshed og nervøs spænding – dvs. at røde omgivelser er gode at få ideer i, men mindre gode at udforme disse i. Rødt bruges i psykoterapien f. eks. til at modvirke melankoli og hjælper til at dreje opmærksomheden fra at være indadvendt til at være udadvendt.

Orange har samme egenskaber som rødt men i mindre grad. Denne farve siges at være appetitvækkende.

Gul menes at have gunstig virkning på stofskiftet, men regnes i almindelighed for at være temmelig neutral. Den har været forsøgt i tuberkulosebehandlingen.

Gulgrøn er neutral set fra et biologisk synspunkt.

Grønt og *blågrønt* synes derimod at reducere nerve- og muskulær spænding – psykologisk siges den at være gunstig for udøvelsen af tankevirksomhed og koncentration, hvilket stemmer meget godt med de gamle påstand om, at grønt er godt for øjnene og med dens anvendelse i biblioteker, på examensborde og på billarder.

Blåt har de modsatte virkninger af rødt. Den synes at forhale plantevækst og dæmpe hormonal virksomhed, den sænker blodtrykket og pulsen – men efterfølges så til gengæld efter nogen tids påvirkning af en opstemning. Blåt siges også at have bakteriehæmmende egenskaber, disse bliver dog mere udprægede jo mere den går over i violet. Ultraviolet slår de fleste bakterier helt ihjel.

Går man videre er man inde i et for mennesket meget farligt område. Allerede røntgenstrålerne ødelægger cellevævet og medfører sterilitet, hårraffald og mange andre frygtelige ting, indtil de kosmiske stråler – når de f. eks. frigøres ved atomspaltning – slår menneskene fuldstændig ihjel.

Der mangler meget endnu, før end disse undersøgelser får praktisk betydning. Men det er klart, at hvis man kan komme videre ad denne vej, så vil man deri have en meget værdifuld vejledning i arbejdet med farvegivning. Vi vil på en hel anden måde vide hvad det er vi har med at gøre, og farverne i boliger, kontorer, fabrikker, skoler og *sygehuse* vil ikke udelukkende være henvist til en usikker æstetisk vurdering.

Man har dog navnlig i Amerika eksperimenteret med de foreløbige resultaters praktiske anvendelighed – den såkaldte farveconditionering i fabrikkerne og nu almindelig. Men også i skoler og hospitaler har man undersøgt farvernes virkning på elever og patienter.

I et svensk tidsskrift omtales, at professor B. W. Gérard ved Chicago universitet gennem 27.000 forsøge foretaget over en periode på 16 år, mener at kunne fastslå, at hormonbehandlingen er særlig virksom når patienten opholder sig i rum der er holdt i de såkaldte varme farver, rødt, orange og gult, ligesom det samme synes at gælde ved behandling med penicillin og erythromycin. Det siges ligeledes, at der er konstateret en gavnlig virkning ved anvendelse af varme farver ved behandling af lungesygdomme. Den lægekommission der behandlede kong Georg VI af England efter hans lungeoperation ønskede, og fik malet kongens sygestue værelse i en lysende rød farve med en ornamentering i violet farve.

Professor Alex Borgmolet i Moskva mente efter 800 forsøge at kunne påvise, at hans anti-relicular-cytoxid der anvendes ved fornyelsen af bindevæv var særlig virksomt i grønne omgivelser, hvorimod røde omgivelser afsvækkede virkningen.

Disse resultater kan i vor skeptiske tid vel ikke betragtes som gennemprøvede nok til, at de kan anvendes uden videre, men de giver dog et fingerpeg om i hvad retning udviklingen går.

DET ER FLISERNE DER ER DET VÆSENTLIGE!



VÆNG CHRISTENSEN & CO *s
GL. KONGEVEJ 33-KØBENHAVN V-CENTRAL 7890

CORITON

FACADE- OG VÆGFARVE




meget anvendt
yderst anerkendt
betyder økonomi
giver hurtigere arbejdsgang
har størst holdbarhed

SIE Lak- og farvefabriker

KØBENHAVN S

Plader Profiler Armeringsstaal



Dansk Siemens Martin Staal

Vinduer er også et spørgsmål om arkitektur



Michelangelo:
Skabelsen, udsnit

Hvad skulle vi gøre uden vinduer? De gør det muligt at holde kulde, regn og vind ude, og samtidig lukke lyset ind – og de gør det muligt at lave fremragende arkitektur med ganske få streger.


Bare det ikke er ved at blive for let!

Vinduer er ganske rigtigt også et spørgsmål om arkitektur – men de er først og fremmest funktions-estemte elementer i vores byggetradition, som må behandles, så alle rimelige funktionskrav opfyldes så godt som det er muligt. Og det føler man, det kniber med i dag.

Vi kan alle glæde os over den verve, hvormed arkitekturen gennem tiderne har underlagt sig det påvirkende element, vinduerne. God arkitektur og gode konstruktioner har endnu aldrig været modsætninger. Det bør heller ikke lykkes glarmestrene at overbevise arkitekterne om, at de behøver at blive det.

I virkeligheden giver teknikken og forskningsresultaterne langt større muligheder end mange aner. Det er blot om at benytte dem. Det er dette tilbud man har ervervet endnu engang vil gøre arkitekterne opmærksomme på – ganske vist mest ved at pege på de fejl, der er begået. Det kan måske synes negativt, men i det erkende fejlene er jo allerede det første skridt taget mod udnyttelse af de positive muligheder.



En af de ting, man i denne forbindelse med det



Tysk butiksfacade med
103 % glas

Stærkt tendentios og let komprimeret fremstilling af vinduets udviklingshistorie


Det første var slet ikke noget vindue, men bare et røghul




Så blev det et rigtigt vindue, som f. eks. i Japan, hvor man lod være med at kline ler på en del af ydervæggens fletværksskelet



Nu kom der glas i. 'Små ruder, kraftigt træværk, ja, sågar sandstens indramninger, -opdelinger og -overdækninger




Teknikken skred frem, ruderne blev større og man fik mere og bedre lys ind. Og man lavede arkitektur med vinduesopdelingerne




Funktionalismen. Ruderne blev store og vinduespudserne blev hængt ud på bøjler, som kommende slægter vil fremvise sammen med tommelskruer og andre torturinstrumenter



1950. Alt kan laves – dvs. arkitektur kan man kun lave uden vinduesopdelinger



1958. Herfra gives ingen vej frem. Der er nu 103 % glas i facaden



Det er ikke altid lige nemt at være vinduespudser eller glarmester

samme må tage fat på, er at mange dårlige løsninger skyldes en bestemt arkitektonisk „jargon“, der netop nu har stor udbredelse. Det kan være farligt for byggeteknikere at bevæge sig i arkitekturens luftige planer, men vi håber at artiklens indledning har gjort sit, så at vi ikke løber den samme risiko for liv og lemmer som glarmestre og vinduespudsere, der jo daglig tvivler på, om de skal gå op i disse højder.

Forfatterne deler – som det vil være fremgået – nemlig ikke den opfattelse, at vinduerne bare tilhører arkitekturkolektionen – de bør også forhandles i forbindelse med brugsting, kaldet isenkramafdelingen, om man vil. Som det er blevet skik i arkitektalderen, så i vort arkitektoversforsynede samfund fremfor alt, når en foretager en forretning, jo ikke indkøb af brugsting uden at rådspørge sin kunstneriske konsulent. Men man glemmer dog derfor ikke de behov brugsgenstande fremstilles for at tilfredsstille. Det kan være svært at se forskel på en velfungerende tepotte og på en, hvor vandet drypper. De kan begge være kønne, men det er kun den første, der er en god tepotte.

Hvorfor skulle det samme ikke gælde for vinduer? Hvorfor skulle en arkitekt blive dårligere af at lave vinduer, der fungerer som de skal i anden henseende end den arkitektoniske? Som for tepotter gælder det også for vinduer ganske bestemte funktionskrav, som må opfyldes og som arkitekten må gennemgå, før vinduet går i produktion.


Her må det indskydes, at årsagen til at der i dag laves så mange vinduer og glasfacader, der ikke svarer til forbrugernes krav, ikke er, at der mangler sådanne formulerede brugskrav. At disse krav ikke er tilstrækkelig kendte er en anden sag, og behovet er ikke at være arkitektens fejl alene.

Hvis man fra isenkramafdelingens side skal hjælpe arkitekterne, bør man lave forskrifter for vinduer, der består af detailsæt, hvor alle de snedker- og byggeslagtekniske problemer – hvis afklaring er en forudsætning for en rationel produktion og et godt resultat – er i orden. Detailsæt, som den projekterende arkitekt med lige stort held kan bruge til tusindvis af forskellige vinduesstørrelser, -formater og -opdelinger, som altså ikke begrænser arkitektens muligheder, men frigør hans evner til de virkelig skabende opgaver, som f. eks. formgivning.

En sådan opgave løste byggeforskningen for de næste mange vinduers vedkommende for flere år siden. Den omfattende arbejde udført i samarbejde med både arkitekter og snedkere resulterede i en anvisning, som rigtigt anvendt kunne have sparet de projekterende for meget arbejde og snedkerne for meget hovedbrøt i de forløbne år.

Det ku' være så godt og så er det faktisk skidt!

Det er galt nok, at forkerte beslag stadig lever i halvrusten tilstand på byggepladsen og bliver givet anbragt. Det er også kedeligt at store firmaer stadig sender brochurer, der lægger mere vægt på det fineste end på det rigtige, selvom det rigtige har været kendt viden i adskillige år. Ogsåvidereogsåvidere. Det er altså noget teknisk, og det hører med





**DOBBELT-RUDEN
DER HOLDER**

CUDO

AKTIESELSKABET CUDOGLAS
FABRIK: KORSØR - TELEFON 16
TEKN. SERVICE: EWALDSGADE 9
KØBENHAVN N - TLF. LUNA 2801

EN HJÆLPENDE HÅND I BYGGERIET....

Y-P LAK forhindrer misfarvning af imprægneret træ. Y-P LAK lader træet ånde uden afskalning og giver billig vedligeholdelse.



SECOMASTIC


fugemateriale, er en ikke-hærdende mastic, der klæber til alle byggematerialer undtagen bitumen. SECOMASTIC tætter mod væde, støv og træk mellem arbejdende bygningsdele.

ALIFA D.B.

plastic-opløsning til betongulve trænger ned i overfladen og holder mineral-kornene fast i et elastisk greb. De får renere, mere slidstærke og helt støvfri gulve.


YTONIT

plastic-lak til alle træ- og korkgulve er slidstærk og lysægte. Gulvene kan efter behandling med YTONIT både vaskes og bones.



GALVAFROID

kold-galvanisering sikrer 100% mod rust. Den kræver ingen særlig forbehandling, da den virker effektivt på gammel maling og fastsiddende rust. GALVAFROID er godkendt af Boligministeriet på lige fod med varm-galvanisering.



Ring eller skriv efter alle yderligere oplysninger

YHANCO

Vesterbrogade 6D, Kbhvn. V, Tlf. MI 3131

dagen og vejen at få udryddet de værste vildskud.

Men tilbage til nælden – det moderne formsprog, der ganske misvisende synes bundet til misbrug på vinduesområdet af de fremragende muligheder teknikken byder. I dette århundrede er det endelig blevet muligt at få mere lys ind ad vinduerne end selv i de gamle bindingsværksfacader. Der kan laves facader med 103 pct. glas om det skal være. Glæden herover kan vi alle dele – men som PH præker i sit korstog mod lysrørene: det gælder jo ikke bare om mere, men især om bedre lys. Det er jo ikke altid en fordel, at det bliver vindue det hele.

Når ofrene, der bor i husene, taler om at bo i akvarier, om at blive stegt om sommeren og holde rødspætter mellem glaslagene om vinteren og om at der sgu' ikke er så meget ved at glo ud på naboens garage fem meter væk gennem 15 m² glas, så er det ikke bare menigmands almindelige reaktion mod det nye – det moderne formsprog er kun altfor hurtigt blevet anerkendt af netop menigmand.

Hvad er baggrunden for de store vinduers fremmarch? Det er vel ret besat den teknik, som også skulle gøre det muligt at lave store vinduer forsvarligt. Man glemmer blot, at vinduer er andet end glas – det er bl. a. rammer og karme til at bære vinduet og en trappe, for at bære det på plads.

Og her kommer vi til det rent konstruktive. Når man gør et vindue større, får man ikke bare mere lys – man får også mindre væg. Og med væggen forsvinder karakteristiske egenskaber, som vinduet skal erstatte. F. eks. god varmeisolering, vindtæthed og ringe vedligeholdelse.

Hvis man kigger lidt på de gode løsninger fra gamle dage med meget glas i facaden og sammenligner dem med de moderne ditto, så synes den væsentligste forskel at ligge i, at medens man før kunne lave arkitektur med vinduesopdelingerne, kan man i dag kun lave arkitektur uden vinduesopdelinger.

Sagt på en anden måde: *Det er ikke det moderne formsprog, men det er de for store uopdelte vinduers altnedmejdende fremmarch indenfor dette formsprog, der er skyld i misereen.*

Dette postulat synes på næsten alle punkter at blive bekræftet, hvis man går lidt i detaliller. Lad os f. eks. tage en ganske almindelig opholdsstue med ca. 4 meter facade, der på moderne vis er lavet som vinduesvæg, og lad os se, hvordan henholdsvis det uopdelte og det opdelte vindue tilfredsstiller de rimelige krav, vi i dag ved må stilles.

Hensigtsmæssig belysning af rummet


Som lysåbning giver de to løsninger begge lys nok. Til at give godt lys er det opdelte vindue imidlertid at foretrække, bl. a. fordi det kan dæmpe en ellers ubehagelig blænding. Det skal indrømmes, at man måske er tilbøjelig til at lade sig charmere af det lys, der kommer ind ad ældre, opdelte vinduer, fordi lyset samtidig mildnes i lysningspaneler. Og de uopdelte vinduer er ofte dårligt stillet, fordi konstruktionen har en ringe dybde og ingen paneler.




Moderne formsprog

Fra SBI's anvisning 22, Normalvinduer

Et godt vindue skal opfylde kravene:	
1. Hensigtsmæssig belysning af rummet	
2. Tæthed mod vind og vand udefra	
3. Begrænset varmetab	
4. Tæthed mod støj	
5. Tæthed mod rumluften (kondens)	
6.1 Enkle profileringer	
6. Enkel fremstilling	6.2 Enkle samlinger
	6.3 Gængse beslag
	6.4 Enkel beslåning
7. Enkel og effektiv indsætning i væggen	
8. Vedligeholdelsesmuligheder	8.1 Renholdelse af glas
	8.2 Udskiftning af glas
	8.3 Overfladebehandling
9. Eventuel udsigt fra rummet	
10. Eventuel ventilation af rummet	
11. Eventuelle afskærmningsmuligheder	
12. Eventuelle brandredningsmuligheder	



Vinduesopdeling år 1704. Fra H. H. Engqvist's bog „En Gård i Adelgaden“



Men der ligger i selve det, at man *har* opdeling, store muligheder for et bevidst arbejde med det kvalitative, så man ikke behøver først at lave store uopdelte vinduespartier og derefter må forbedre lyskvaliteten med indvendige, lodrette lameller, der kan dele vinduerne og mildne blandingen. Det kommer man nemlig også ud for.

Tæthed mod vind og vand udefra

Til beskyttelse mod vejrliget er ved de vinduesformer, der her er tale om, det enkelt opdelt vindue næsten altid det bedste. Det skyldes, at der er snævre grænser for, hvor store ramme- og karmenheder, det er forsvarligt at lave – det gælder både træ og metal.

Hvis man ikke vil anvende helt anderledes svære vindueskonstruktioner end det normalt er praksis, de fleste store vinduer uforsvarlige uden opdelinger.

For lange (og slanke) ram- og karmstykker kastes sig uforholdsmæssigt meget mere end de længder, som snart seklers erfaring har vist kan holde. Særlig gælder det selvfølgelig ved store uopdelte vinduer, der udført med trædimensioner, der er mindre end de traditionelle.

Som eksempel kan tages de usalige bronzelister. Et opdelt vindue med rimelige rammestørrelser er tavs, men i et uopdelt dreje- eller vippevindue synges de som Æolsharpen blot ved vindstyrke 4. Simpeltheden fordi ram- og karmtræ hurtigt kaster sig så meget, at listen ikke slutter tæt.

Vindforholdene er i det hele taget ikke til at spøge med ved de store, uopdelte vinduer. På et $1,5 \times 2$ vippevindue i et københavnsk højhus har man i stormvejr målt udbulninger på den inderste rude på op til 16 mm – så meget at det kunne ses med det blotte øje. Hvordan familien føler sig tilpas bag sådanne ruder, kan man selv fornemme sig til.

Begrænset varmetab

Med hensyn til varmetab er der ikke megen forskel mellem de to løsninger af den nævnte vinduesværdi. De opdeltte vinduer har flere løbende meter fuge på 1 m^2 , men til gengæld er de som nævnt langt nemmere at få tætte end de uopdelte.


Tæthed mod rumluft

Lange ram- og karmstykker vil som før nævnt kastes sig og give anledning til utætheder i anslaget ramme og karm. Selv med tætningslister vil de store, uopdelte vinduer være ringere end opdeltte vinduer med henblik på opfyldelse af dette vigtige krav.

Tæthed mod støj

Beskyttelse mod støj udefra klares også bedst af det opdeltte vindue. I lukket tilstand er det bedst, fordi der her er råd til at bruge forskellige glastykkelses (der svinger forskelligt) ud- og indvendigt. De største glastykkelser, der kræves ved de uopdelte vinduer, er så dyre, at begge glaslag næsten altid bliver udført med minimumstykkelser.


lune vægge = bedre rumudnyttelse



Uisolerede hule mure „udstråler“ kulde, fordi væggens overfladetemperatur i kolde perioder ligger 7-8° lavere end lufttemperaturen i rummet. Når murens hulrum isoleres med Rockwool, hæves overfladetemperaturen så meget, at alt ubehag ved at opholde sig op ad væggene forsvinder.



Til isolering af hule mure i nybyggeri anvendes Rockwool Batts 112 E – den mest økonomiske af alle former for hulmursisolering. Rockwool Batts 112 E er 27 cm høje, svarende til højden af 4 skifter murværk – den normale lodrette binderafstand.

Rockwool Batts er godkendt til hulmursisolering af Boligministeriet, Københavns Magistrat m. fl.



isoler med **ROCKWOOL** dansk stenuld 

AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TLF. C. 9575



- både ude og

inde

Gasbeton's naturlige stofkarakter er af smuk virkning

Forbandtets rolige rytme i den lette, grå tone er en virkningsfuld baggrund for kraftige kulører, imprægneret træværk eller det grønne løv.

Det er også en egenskab at regne med foruden Gasbeton's andre fortrin: God isolationsevne, lille murtykkelse, kort opførelsestid og lave byggeomkostninger.



byg med **GASBETON**

DANSK GASBETON AKTIESELSKAB . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . C. 957

I åben tilstand vil vippevinduer, der jo ofte i etagebyggeriet er den eneste mulige og forsvarlige løsning, hvor der kræves et uopdelt vindue, virke som membran og ligefrem kaste støjen ind i rummet. Også her synes det opdelte vindue at være bedst.

Enkel fremstilling

Enkel fremstillingsproces kan selvfølgelig opnås for både opdelte og uopdelte vinduer. Der er dog en tydelig tendens til, at de uopdelte vinduer bliver urimeligt komplicerede og dyre m. h. t. beslag og beslåning, især hvis de skal kunne åbnes mere end til pudsning.

Enkel og effektiv indsætning i væggen

Enkel indsætning kan lige godt opnås uanset opdeling eller ej. Men her giver en tendens også kvaler: De uopdelte vinduer er ofte uhandleligt store enheder, der er svære både at transportere og montere. Ved byggeri med store uopdelte glaspartier er det derfor ikke noget særsyn, at urimeligt meget af snedkerarbejdet bliver udført på byggepladsen – hvilket næsten altid går ud over kvaliteten og prisen.

Eventuel udsigt fra rummet

Som udsigtsmulighed har det uopdelte vindue i visse tilfælde ganske specielle kvaliteter, f. eks. i én-familiehuse, hvor det kan formidle en ellers uopnåelig overgang til naturen. Dette er dog nok et af de områder, hvor overdreven brug særligt let kan give bagslag. Jævnfør bemærkningen om udsigten til naboenes garage og de mange „morsomme“ historier om folk, der gik ind i glasset, fordi de slet ikke kunne se, det var der. I den almindelige opholdsstue i etagebyggeri er det store, uopdelte udsigtvindue givet af ret ringe værdi, selv i højhuse. De uopdelte vinduer er meget ofte i den grad dækket af gardiner og persiennner, at mindre end $\frac{1}{3}$ af udsigten er fri, og i de utallige tilfælde, hvor udsigtvinduet er anbragt over en brystning af almindelig højde, er det i hvert fald umuligt at nyde udsigten, når man sidder i lænestol eller sofa.

Eventuel ventilation af rummet

Store, uopdelte vinduespartier, der skal være opukkelige i ventilationsøjemed, fungerer næsten altid dårligt. Et af de værste problemer er som regel at opnå en passende „småventilation“. Blot 5 mm åbning af en koblet ramme på f. eks. 150×200 cm vil, bundtagen i vindstille, give for stærk ventilation. Også her er det opdelte vindue, der kan indeholde særlige ventilationsåbninger af passende størrelse, langt at foretrække.

Eventuelle afskærmningsmuligheder

Ved vinduer, hvor en afskærmning er ønskelig, har de uopdelte typer et fortrin, fordi de bedre kan udføres med persiennner mellem glaslagene. Til gengæld konstaterer mange indflyttere i moderne lejligheder, at de dyre persiennner er den eneste form for afskærmning, der med rimelighed kan etableres.



... en trappe for at bære det på plads



Fra SBI's anvisning 22, Normalvinduer

Drejvinduet drejer om en vertikal akse og har kun den ene fordel fremfor vippevinduet, at det let giver det krævede brandredningsareal. Alene af denne grund har det fundet stor anvendelse i de senere år, uanset at det på flere punkter er utilfredsstillende også i forhold til vippevinduet. Den ene halvdel af den nederste ramme er indadgående og meget vanskelig (måske umulig) at få tilfredsstillende tæt for vind og vand. Hele vinduets vægt hviler på det underste hængsel og kan give stærk bøjning af ramme og karm, hvorved især den første kan deformeres på uheldig måde.

Det er en kendsgerning, at man i de senere års byggeri har haft betydelige gener ved drejevinduer. Det er derfor med stor betænkelighed, at der hermed udsendes normaltegninger også til denne vinduestype. Når det alligevel gøres, er det, fordi den foreslåede udførelse vil være bedre end de fleste gængse udførelser.

Det bør alligevel understreges, at drejevinduer såvidt muligt bør undgås.

ad 2: Det er meget vanskeligt, måske umuligt, at opnå tilfredsstillende tæthed ved den indadgående del af vinduet, især ved dets underparti. *Alene af denne grund må typen anvendes med forsigtighed.*

ad 7: Der kræves særlig omhyggelig fastgørelse og opkiling af over- og underkarm ud for hængslerne.

ad 109: Vinduets anvendelse som ventilationsåbning kan medføre yderst ubehagelige trækforhold.

ad 11: Vinduets ene halvdel går ind i rummet og kan komme i konflikt både med persiener, gardiner og genstande på vinduespladen.

Citater fra tidsskriftet Glarmestersvenden

...man ville ikke have set så mange *farlige og upraktiske vinduer* i byggeriet, som man gør i dag. For eksempel vinduer, der, i hvert fald i de nye boliger, er til stor ærgrelse for mange af lejlighedernes indehavere, fordi de ikke selv kan polere vinduerne, men må have øvede folk til det, hvilket selvfølgelig er en udgift, der kunne være undgået.

... Efter klagen er vinduet blevet ændret, således at den faste underrude er blevet fjernet og påkoblet den udvendige, sidehængte ramme, hvilket hjalp betydeligt. Endvidere blev der påsat en stormkrog, der kan holde den øverste udvendige ramme, medens der bliver poleret mellem disse to overruder. Det var således en løsning på sagen, selv om den ikke er ideel, men denne ændring og fordyrelse af arbejdet kunne være undgået, såfremt man havde tænkt noget mere på dem, som skulle arbejde med vinduet.

Men hvad med vinduepoleringen? Den er der vist ikke tænkt meget på? Glarmestersvend F. Rostock, som ses i vinduet, hører ikke til de små, men han er i hvert fald ikke stor nok til at pudse disse ruder, selv om han også kan række et stykke ned fra vinduet over den faste ramme. Endvidere må det bemærkes, at der findes intet beslag eller krog til at holde det oplukkelige vindue åbent, og således heller intet at holde i såfremt man skal tage vinduet af.

...Man burde med rimelighed kunne forlange, at arkitekterne i hvert fald ved det offentlige byggeri benyttede sig af den viden, man har...

Desværre er det i flere tilfælde sådan, at alt for mange arkitekter følger sig for store dertil og går deres egne veje. Det ses bl. a. på hvor der er anvendt overdimensionerede, sammenkoblede, top-hængte vinduesrammer, en meget upraktisk vinduestype i den størrelse; ruderne er 162 × 157 cm. Det er ikke alene vanskeligt at arbejde imellem ruderne, men også farligt...

Eventuelle brandredningsmuligheder

Den eneste uopdelte vindueskonstruktion, der med hensyn til brandredningsmuligheder giver lige så gode forhold som et opdelt vindue, er – ulykkeligvis drejevinduet, der i næsten alle andre henseender den dårligste vindueskonstruktion man kan lave.

Vedligeholdelsesmuligheder

Sidst, men ikke mindst: Kravet om at vinduer skal konstrueres således, at der gives rimelige vedligeholdelsesmuligheder er de store, uopdelte vindue Achilleshæl. Ruderne skal jo ganske prosaisk kunne sættes i og pudses, og desværre har teknikken ikke forlænget vinduespudserens arm i samme takt som det er blevet muligt at fremstille større ruder.

Det bør være muligt overhovedet at få glasset sat. Allerede her er de store, uopdelte glasarealer helt umulige at have med at gøre. Hvor der benyttes stillads ved byggeriets opførelse kan problemet som regel, omend under stort besvær, klares – hvis stilladset altså stadig er der, når ruderne skal sættes. Hvor der ikke er stillads, er det et uomgængeligt krav, at ruderne i hvert fald ikke må være større, end at de kan transporteres op ad trapper og gennem gangene.

I et par helt barokke tilfælde har manglende omtanke på dette punkt medført, at nogle meget store ruder måtte hejSES op på bagsiden af et hus, transporteres hen over taget og derpå sænkes på plads ved en tilbagetrækket tagetage.

Sagen kan klares med et hejsestol-arrangement, men også denne løsning er både besværlig og kostbar.

Denne sag har også en anden side: Gang på gang er de ekstremt vanskelige arbejdsforhold, der byder på glarmesteren, årsag til altfor dårligt håndværk.

Vinduerne skal også kunne poleres. *Alene udførelsen af dette hensyn må de store, uopdelte glasarealer ofte falde igennem.*

Med de rudestørrelser, der bruges i dag, er det kun de bedste patent-vippevinduesfabrikater og de lukkede glashusfaçader med permanent hejsestol-arrangement, der byder på forsvarlige pudsemuligheder.

Problemet er så alvorligt, at det ikke blot er etagebyggeriet, man møder vanskelighederne. Blot fordi glasarealerne skal være både store og uopdelte laves der vinduer med så store rammer, at det selv ved énfamiliehuse, hvor der er virkelig fin adgang fra terræn, er umuligt – eller i bedste fald farligt – håndtere dem.

Hvis nogen mener sagen her er sat for stærkt på spidsen, så kan man kun beklage, at sommerens type husudstillinger, nu er lukkede. Der kunne have været ført sandhedsbevis.

I mangel af bedre, så kig på billederne til denne artikel. De er hentet fra de seneste års etagebyggeri.

Andre billeder kunne have vist at det er nødvendigt at beskæftige sig med en så tilsyneladende uskyldig detalje som vinduespudsning, når man snakker arkitektur, men så var anonymiteten ikke blevet bevaret.

Endelig er der kravet om rimelige vedligeholdelsesmuligheder for træ- eller metaldelene, der omgiver




KØBMANDSBANKEN I KØBENHAVN A/S

Indgangsparti
udført i hærdet spejlglas

Arkitekter Mogens Hammer & Henning Moldenhawer M.A.A.

EDVARD STORR^{A/S} TEKN. AFDELING

LIVJÆGERGADE 17-19 . KØBENHAVN Ø. . TELEFON TRIA 4200



Professor Mogens Koch's
smukke byggeoler og skabe
kan klare ethvert behov
fra det mindste til det største,
de fås i følgende træsorter:
fyr, elm, oregonpine, eg, mahogni og teak.

Brochure og priser
tilsendes gerne på forlangende.



RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER
NØRREBROGADE 45 . KØBENHAVN N . CENTRAL 3746 & 6791

glasset. Her er der sjældent problemer ved etplans-husene, men i etagebyggeriet optræder generne ved de uopdelte vinduer i fuldt mål – det er umuligt at komme til.


For at gøre ondt værre, kræver de store, uopdelte vinduer ofte endda særlig hyppig vedligeholdelse. Fordi der af økonomiske grunde anvendes uhensigtsmæssige konstruktioner „med indbygget kondensvand“. Hvor det opdelte vindue kan klares med simple, sidehængte, koblede rammer, der er nemme at vedligeholde, så er det straks sværere ved det uopdelte vindue. Et vippevindue kan klare sagen, men det kan hurtigt blive en dyr spøg udelukkende at anvende vippevinduer. Så suppleres vippevinduerne med partier med fast glas og en pudseramme. Og da en pudseramme på f. eks. 150×200 cm (h×b) er åbenlyst uhåndterlig, når den sidder udvendigt – den må jo tophænges – så bliver pudserammen anbragt indvendigt og det faste glas udvendigt. Og så driver kondensvandet, og det, der spares i anlægsudgift, spises op til vedligeholdelse af den maling, kondensvandet ødelægger.

Skal man da til at bruge smårudede Dannebrogsvinduer? Slet ikke. I de tilfælde, hvor der er råd til et permanent hejsestolarrangement, kan der endda laves næsten hvad det skal være i retning af uopdelte vinduer. Hvor det drejer sig om almindeligt byggeri med sparekniven på struben, er der også store muligheder – men – her må visse regler overholdes. Disse regler, der i og for sig er ganske simple, er blandt andet nedfældet i Byggeforskningsinstitutets anvisning nr. 36 *Rudestørrelser*. Som et eksempel på, at disse regler ikke behøver at virke snærende, kan nævnes, at en række af de tophængte pudserammer, der har været anvendt til store, uopdelte vinduer i etplans-huse, lige så godt kunne have været udført sidehængte – til stor glæde for husmoderen, der skal pudse dem.


Kort sagt: En gennemgang af checklistsens krav viser med al ønskelig tydelighed, at den uhæmmede anvendelse af store, uopdelte glasarealer må bremses. Visse regler *må* overholdes.

Og hvis nogen har lyst – eller er uenig i de fremsatte synspunkter – så er her en opgave: Lav, til den opholdsstue der blev nævnt i indledningen, en vinduesvæg, der såvel i økonomisk som i funktionsmæssig henseende er konkurrencedygtig – vi vil godt vædde vores sidste julecigar på at den bliver ikke med helt store, helt uopdelte glasarealer.

P. U. V.



... med indlagt kondensvand



Fra SBI's anvisning 36, *Rudestørrelser*




Som mestrene slog tonen an


Jacobsen




1940



1949




1954




1957



1938




1947



1954



1957





**„EXCELLENT
MIN KÆRE
WATSON,
IGEN ET
PERSPEKTIVA”**

Perspektiva
Vinduer

PERSPEKTIVA A/S . VESTERBROGADE 18 . KØBENHAVN V . TELF. CENTRAL 7407
JYLLAND: A/S TØMRERMESTRENE HØVLEVÆRK, HJORTENSGADE 23, AARHUS, TELF. 271 00


Blokventilations-systemet

PRINCIPSKITSE



← Aerobloc-ventilen

beregnet for ca. 85 m³ luft/h.



Blokventilation

er godkendt af bygningsmyndighederne.



← Aerobloc-ventilen

leveres med eller uden regulering.



Blokventilation

reducerer byggeomkostningerne.



← Aerobloc-ventilen

kan let udtages og rengøres.




Blokventilation

formindsker varmeforbruget.



BLOK-ventilation

GLENTCO Blokventilations-systemet er beregnet for udsugning gennem lodrette aftrækskanaler, fælles for alle over hinanden liggende køkkener, badeværelser eller toiletter, samt til udsugning fra affaldsskakte.



FORLANG SPECIALBROCHURE

Glent & Co^{a/s}


Aerobloc-ventilerne anbringes i væggen i de rum, hvorfra udsugningen ønskes, og tilsluttes de fælles lodrette udsugningskanaler, som udføres bygningsmæssigt efter gældende forskrifter.

Hvor der før f.eks. i en 4-etages bygning skulle bruges 4 udsugningskanaler for køkkener og 4 udsugningskanaler for toiletter, kan man nu med GLENTCO Blokventilation nøjes med 1 for køkkener og 1 for toiletter.



(01) 70 13 90

VOJENSVEJ 8, KØBENHAVN, VALBY



(061) 3 09 01

JYLLANDSAFD.: SCT. PAULSGADE 25, ÅRHUS

Køkkenkværnen, der maler alt køkkenaffald bortset fra mælkekapsler og konserverdåser, fritager husmoderen for den uhygiejniske, ildelugtende skarnspand og er derfor en forståelig ting på ønskesedlen for fremtidens tekniske udstyr



BOLIGENS TEKNISKE UDSTYR

I sommerens løb har de talrige énfamiliehus-udstillinger forskellige steder i landet vist, at der er en langt større interesse for det mere eller mindre konfektionerede énfamiliehus, end man havde drømt om. Titusinder af mennesker har på disse udstillinger fået kastet en brand i sjælen, og vil i de nærmest kommende år utvivlsomt melde sig som bygherrer eller købere af individuelle huse eller typehuse. Der vil sikkert blandt dem, der sælger husene, ejendomsmæglere og fabrikanter, blive en konkurrence om køberne som ikke tidligere set.


Det vil velsagtens endnu være en stund, inden kampen om køberne bliver som den, man oplever gennem de amerikanske ugeblades annoncespalter. Men man skal nok indstille sig på, at det ikke altid vil være det, vi i almindelig forstand betragter som husenes kvalitet, der vil blive konkurreret på. Det er den almindelige købers opfattelse af, hvad der er kvalitet, der vil blive

afgørende. Han vil efterspørge en boligkomfort, han ikke tidligere har forestillet sig at skulle råde over, men som han som husejer vil mene skal høre med til hans daglige tilværelse.

Fyret

Medens han f. eks. tidligere var tilfreds med at have en døgnbrænder fremfor en kakkelovn, der hver morgen skulle renses ud og tændes op, så vil han i énfamiliehuset finde, at det almindelige koksfyrede centralvarmeanlæg er en smule antikveret. Arbejdet med to gange om dagen at skulle skovle koks på kedlen, betragtes af mange som for stort og besværligt, og en gasfyret kedel, et oliefyringsanlæg af en eller anden art, fjernvarme eller elopvarmning betragtes nu derfor som en rimelig luksus.

Den kommende tids behov for en udnyttelse af den større fritid stiller krav om plads til børn og voksne




G. BYRN COMPANY · VIMMELSKAFTET 42 · C. 4487 & MI 4487

K-300 KØKKENVENTILATOR

HELT I PLASTIC MED IRISLUKKE OG MED
2 HASTIGHEDER OG STOP

Støjfri gang med gummiophængning og selvmørende glidelejer. Smuk aerodynamisk formgivning

300/200 m³/time
30/20 watt



Kr. 196.00


Med Air-flow-K-300-køkkenventilator er det lykkedes at skabe en ventilator, der på en meget elegant og smuk måde tilfredsstiller ethvert krav, der kan stilles til en ventilator for mindre køkkener. Den holder køkkenet rent og friskt, og hele hjemmet holdes fri for mados.

Den støjfri gang betyder, at den vil blive udnyttet fuldt ud. De to hastigheder gør den anvendelig også ved langtidskogning og -stegning. Irisen lukker tæt og trækfrit, og giver i åben tilstand fri passage for luften, hvorfor den heller ikke samler snavs. I øvrigt er ventilatoren overordentlig let at gøre ren. Husmoderen kan uden værktøj tage den ned og aftage vingen, og kan desuden gøre dette uden at bekymre sig om den elektriske tilslutning.

Ventilatoren udnyttes bedst ved anbringelse i ydermure lige over komfuret, 15-20 cm fra loftet. Til aflukning af murhullet udvendigt medleveres et trådgitter.

hobbyvirksomhed i tiltalende omgivelser. Units, hvkedel, varmtvandsbeholder og oliefyr er indbygget en eller anden form for kabinet, skal nok blive et mere almindeligt krav fra bygherre eller køber.


Med de kælderløse huses dominerende stilling vil kravene blive skærpet til nye opvarmningsformer. Man vil ikke tolerere støj og støv fra varme anlægene.



Ved fjernvarmeanlæg reduceres fyrekølders installationer til et minimum



Også familiens mindste kan uden besvær selv bestemme badevandets temperatur, når blandingsbatteriet er forsynet med termostat for blandingen af varmt og koldt vand



LK

Sæt et LK el-komfur på Deres køkkenplan

De smukke og praktisk formgivne LK elkomfurer giver Dem alle muligheder for en harmonisk projektering af nutidens moderne køkkener. Benyt vore målskitser i forholdene 1:20 og 1:50 der samtidig viser Dem kombinationsmulighederne med henholdsvis smal overplade, bred overplade eller sidehylder. Yderligere leveres SAFIR-komfuret til indbygning i elementkøkkener efter model: Dansk Køkkensæt. LK elkomfurernes tekniske egenskaber er selvfølgelig fuldt på højde med tidens krav, f. eks. de lynhurtige LK-spiralkogepåder, 7-trins regulering og termostatreguleret ovn og 2 års garanti for fabrikationsfejl.

LAUR. KNUDSEN A/S . KØBENHAVN . AALBORG . ÅRHUS



Vaskemaskinen kan naturligt indbygges mellem køkkenets almindelige inventar, og familiestorvasken kan ordnes så let som den daglige opvask

Vaske- og baderum


Det tidligere vaskehus eller vaskekælderen med gruekedlen er ikke længere nok til at klare familiens store vask eller lørdagsbadet. Kravet om lettelse af husmoderens arbejde er blevet uafviseligt, en gammeldags storvask utænkelig. Huset må være udstyret med en mere eller mindre „luksuspræget“ vaskemaskine. Den almindelige højnelse af den personlige hygiejne har medført, at et baderum, ordentligt udstyret med håndvask, badekar eller brusearrangement simpelthen er standard. Man venter ligefrem, at der på dette område skal blive opreklameret et nyt behov. Det er ingen dårlig ide med et bidet. Foreløbig er vi nået derhen til, at WC-installationerne er kommet ind i formgivernes interessesfære. En WC-kumme har været vist på Trienalen i Milano – den fik vist endda guldmedalje.

Vandvarmere og termostater

Det varme vand er forlængst opfundet og anerkendt som en af boligens nødvendigheder, og ønsket om også at have varmt vand i køkken og bad udenfor den egentlige fyringssæson har forlængst fastslået elvandvarmeren eller gasvandvarmeren som uhyre berettiget. Kravet om økonomi i vandopvarmningen gør det nødvendigt, at vandvarmeren må være udstyret med termostat, men selv om det stadig er muligt på gammeldags vis at blande varmt og koldt vand i blanding

ScanTerm
OLIEFYR
viser Dem

varmluftanlæg efter amerikansk princip
med varmtvandsforsyning



Dette perimetervarmluftanlæg medfører både en enestående økonomisk fyring og den jævnest mulige fordeling af varmen . . .

— og for øvrigt, der findes et Scanoterm oliefyrr til enhver formål — ring venligst og vi kommer med alle oplysninger.

ScanTerm
OLIEFYR

KROGSHØJVEJ 30 . BAGSVÆRD . TELF. *98 10 37

V

*ed årsskiftet bringer vi en tak
for venlig interesse i det svundne
år og de bedste ønsker for 1959*



MAX SIBBERN

SVANEMØLLEVEJ 122 • HELLERUP • HE. 5555

AKTIEBOLAGET IFÖVERKEN, BROMÖLLA, SVERIGE

TOUR AGENTURER AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

SVENSKA STÅLPRESSNINGS A-B, OLOFSTRÖM, SVERIGE

F. M. MATTSSON, AKTIEBOLAG, MORA, SVERIGE

A. H. ANDERSSON & CO. A-B, LJUNG. SVERIGE

BILSTON FOUNDRIES LTD., BILSTON, ENGLAND

CHAFFOTEUX & MAURY S.A., PARIS



batteriet, så har den seneste tid også bragt termostaterne ind i baderum og køkken, og den tid er sikker ikke fjern, hvor man må acceptere det som noget af en menneskeret altid at få brusebadet med en så enartet temperatur, at det fuldkomne velvære er sikret fra først til sidst.

Køkkenets mekanisering

Også i køkkenet skrider den tekniske udvikling frem med stormskridt, som den gør det på snart alle samfundets arbejdspladser. Det er ikke længere de teak eller mahognibejdsede låger eller skuffeforsider, der trækker fliser over køkkenbordet eller plasticbelægningen på bordet, der får husmoderens hjerte til at bankes. Det flisebelagte gasbord er slået uhjælpeligt ud af gaskomfurer og elkomfurer med og uden raffinementer som termostater, tidsure og automatisk tænding.

Køkkenventilator

Det emfyldte og madoslugtende køkken vil heller ikke blive accepteret i fremtiden. Emhætten betragtes ikke mere som noget blot dekorativt. Sammen med køkkenventilatoren rykker den frem og vil inden længe være lige så naturlig en installation som lyset over kogepladsen.


Kombinationsklosettet muliggør billigere og smukkere installationer, formstofferne giver lettere rengøring af sæde og låg

Tre nævneværdige nyheder fra ASCOT



ASCOT 726 CENTRALVARMEOVN

er en gennemstrømningsovn til centralopvarmning af villaer og store lejligheder. Den arbejder efter circulations-princippet ved hjælp af en pumpe og opvarmer ethvert radiatorsystem; den har en høj nyttevirkning og er den mest økonomiske, gasfyrede centralvarmeovn. Type 726 er fuldautomatisk, helt lydløs og sikker, hænger på væggen, dækket af en hvidemalret kappe, og tager næsten ingen plads. Den forsyner hjemmet med behagelig varme, og temperaturen kan reguleres efter behov.




ASCOT 715

Den revolutionerende Ascot type 715 til flere tapsteder med dens enestående selvregulerende aftræk sikrer en økonomisk varmtvandsforsyning i alle moderne bygninger. Aftrækket er helt adskilt fra rummet, så hverken træk eller forbrændingsprodukter påvirker luften i rummet. Foruden til indbygning i ydermur er type 715 særlig egnet til installation i den fornylig opfundne luftskakt, placeret i det indre af huset.



LUFTSKAKTEN

Den lodrette, enkle luftskakt er opbygget af prefabrikerede enheder af ildfast cement og er åben i bunden og i toppen. Den forsyner apparaterne med luft til forbrændingen og bortleder forbrændingsprodukterne. Varmen fra disse forbrændingsprodukter udvikler en luftstrøm gennem skakten, således at mange apparater på forskellige etager kan tilsluttes den samme skakt.



N. Chr. Hviid & Søn, Østerbrogade 3, København Ø.
(forhen : Dansk Gas Service)

Telefon : 5113/5111

Anvendelsen af luftskakte forenkler installationen og resulterer i en besparelse af byggeomkostningerne.



lad dem more sig –
 lad dem slå sig løs –
 GUSTAVSBERGS badekarret
 er absolut lige så smukt
 år efter år –
 længe efter at disse vildbasser
 er vokset fra at lege i
 badekarret

BADEVÆRELSET –

stedet hvor man finder velvære

Den udsøgte kvalitet er en af de faktorer
 der gør, at et GUSTAVSBERGS badeværelse
 giver Dem højeste følelse af velvære.

År efter år stadig skinnende glassur –
 stadig fri for glassurrevner – stadig lette
 at holde rene og hygiejniske –
 det er kendetegnet for GUSTAVSBERGS sanitetsvarer.

KLOSETTET – det nye, lydsvage fig. 315 U
 med de mange fordele: vandtilgang fra
 neden – driftssikker, lydsvag svømmerhane –

HAANDVASKEN – den nye, moderne fig. 540
 med store, glatte flader –
 tilvirket af fineste, tætsintrede sanitets-
 porcelæn med uovertruffen glassurglans.

BADEKARRET – helpresset af 2 mm stålplade
 med syrefast emaille klasse AA.


– og saa har De seks farver at vælge imellem.



AB GUSTAVSBERGS FABRIKER



SALGSKONTOR FOR DANMARK
 POUL ANKERSGÅDE 2
 KØBENHAVN
 TELEFON CENTRAL 1658



Affaldskværn

Stålvasken, der snart i en generation har været anerkendt som en nødvendig luksus, forbedres og billigges stadig, og den tid nærmer sig, hvor de lokale kloakmyndigheders krav om særlige deklarationer i forbindelse med køkkenkværnes indbygning i køkkenvasken må bortfalde.

Køleskab og opvaskemaskiner

Køleskabet har sikret sig en plads i ethvert nyt køkken enten det nu skyldes, at naboen har et, eller at der er indkøbsmæssige fordele ved dets brug. Bemærk at man allerede er inde på at skifte model hvert år, for at stimulere salget. Har De den årgang med æggerum eller den med smørrummet?

Men pladsen i køleskabet er begrænset, og fornyligheden har et nyt apparat, som nedkøler hele spisekammeret eller viktualierummet, set dagens lys. Dette apparat pumper bogstavelig talt varmen ud af spisekammeret og ind i en stor varmtvandsbeholder.

Da både køleskab og varmt vand ikke længere er luksus, er det naturligt, at teknikken kombinerer en løsning af disse krav til en højere levestandard.

Varmt vand i køkkenet er ikke luksus. Denne gasvandvarmer henter forbrændingsluft ind udefra og har aftrækket bygget sammen med indsugningssamtidig med at alle sikkerhedsanordninger iøvrigt er indbygget i vandvarmeren



NORDIA-DAN SYSTEM-KØKKEN BYDER PÅ

Hensigtsmæssig placering af de enkelte elementer

Gennemprøvede konstruktioner

Første klasses materialer

Levering til fastsat tid

NORDIA-DAN SYSTEM-KØKKEN

FINSSENSVEJ 9 . KØBENHAVN F . TELF. FASAN 509



ØNSKEKØLESKABET


der passer fuldendt i tegningen ...

Sådan skal et køleskab se ud,
når det skal være ekstra godt.
Linierne er lette og elegante,
som selve den moderne arki-
tektur

ATLAS nye kompressorskab er meget billig i drift (godt $\frac{1}{2}$ kilowatt pr. døgn). Det har ekstra stort frostrum med is-skuffe og plads til 9 kg dybfrosne varer — indstillelige hylder af glat, rustfrit materiale med »guld«hyldefronter — smør-boks til $\frac{1}{2}$ kg i døren — 2 flaskehylder — og ægreol.

Der ydes 5 års garanti, et virkeligt udtryk for, at en ATLAS er et kvalitetsprodukt.

Det nye 125 liter kompressor-køleskab til indbyg-
ning er et rummeligt kvalitetsskab til en rimelig pris.



ATLAS


BALDESGADE 3
KØBENHAVN N
TLF. ÆGIR 4864



Køkkenventilatoren befrier dels køkkenet for madosen, men er også medvirkende til at fjerne vanddampen og dermed gøre køkkenet mere tørt og behageligt at arbejde i




Instrumentbordet med tidsure og termostater på elkomfuret gør det muligt at sætte kartoflerne eller stegen over om morgenen og være sikker på, at de er færdigkogt eller stegt, når man kommer hjem om aftenen




God mad begynder med et af de nye **Husqvarna** el-komfurer...!

Husmødrene kan få det så nemt, som de altid har drømt om, den dag de får et af de nye, lækre Husqvarna el-komfurer. De får 2 termostatregulerede ovne i Model Special, indvendig belysning, højeffektiv grill, langtidsur for automatisk tænding af ovnen, og korttidsur for manuel betjening. Endvidere får De 4 kogeplader, hvoraf de to er de nye plus-plader, hurtige i opvarmning og billige i strøm. Special leveres med rød-, grå- eller blåmailleret panelkonsol – smukke farver der vil klæ' ethvert køkken.




Husqvarna til sammenbygning




Husqvarna el-komfurer leveres også til indbygning, hvis De har specielle ønsker med hensyn til placeringen i køkkenet. Det enkelte komfur kan anbringes i enhver arbejdsøjde og gør køkkenet endnu mere moderne.

Husqvarna


Agent: Fa. F. Rohde, Kbhvn. V., C. 506



Type KS 80



Type KS 130



Type KS 160

*- der kan være
mange kilo i et GRAM...*



Regn med

GRAM

når byggeriet projekteres...

— der er en **GRAM-løsning** på ethvert køleteknisk problem


— f. eks. husholdnings-køleskabe som de her viste modeller til køkkener af alle størrelser.

Overvej derfor straks fra starten, hvorledes De bedst kan udnytte de mange muligheder, som GRAM byder Dem — det gælder også centralkøleanlæg, industrielle køleanlæg samt kølediske og salgskonservatorer. — Gør brug af GRAM's køletekniske erfaringer — forlang overslag og brochurer — GRAM står til Deres disposition på enhver måde

— det er altid en byggeteknisk fordel at vælge GRAM — og flere og flere gør det!

Tal med

BRØDRENE GRAM A/S - VOJENS



Urtermostaten indstilles og sørger derefter selv for, at den ønskede temperatur er i rummet på det ønskede tidspunkt

De elektriske installationer i køkkenet er snart af et omfang som i et mindre værksted. Det er ikke længere nok med et stik til strygejernet, røremaskinen skal have strøm, og opvaskemaskinen og kartoffelskrælleren er på vej.

Radiatorer og temperaturregulering

Radiatorerne skal naturligvis først og fremmest være medvirkende til at varme op, men deres form og placering, som mere eller mindre dekorative elementer i rummet, gør, at de til stadighed bearbejdes for at tilfredsstille tidens og modens krav, men også betjeningen af radiatorerne ændres. Radiatorventilerne bliver elegantere, termostatiske ventiler, der automatisk regulerer varmetilførslen vinder mere frem, og den dag kommer snart, hvor den elektrisk eller elektronisk virkende intermostat også i stor udstrækning vil blive anvendt i boligbyggeriet her i landet, således at varmetilførslen f. eks. til soverummet automatisk sættes ned inden man går i seng, så rummet er behagelig køligt at sove i – hvis man ønsker det – eller at temperaturen i husets øvrige rum sættes ned om natten for til gengæld på et passende tidspunkt om morgenen at blive sat op præcis til den ønskede temperatur og den ønskede tid. Behageligheden ved disse former for temperaturregulering er uomtvistelig, men snart vil de også af brændselsøkonomiske grunde vise sig at være fordelagtige.

Efterhånden er de forskellige former for varmluftsanlæg, ikke mindst som følge af de erfaringer der er gjort i de sidste 10 år her i landet, blevet forbedret betydeligt, nye konstruktioner af ventilatorer og indblæsningsriste muliggør, at disse anlæg er så godt som støjfri, og effektive filtre forhindrer, at den tobaks-

Der skal lægges mange planer i 1959



PKE 15 leveres i creme/blå eller helt i hvidt. Kapacitet 300 m³/t. Pris med lukkeanordning 210.- kr. – uden – 185.-

PKG 25 leveres langsomt gående med en kapacitet på 510 m³/t – eller hurtiggående med en kapacitet på 770 m³/t. Pris 295.- kr. Uden forplade 235.- kr.

PKG 35 leveres langsomt gående med en kapacitet på 1300 m³/t – eller hurtiggående med en kapacitet på 2000 m³/t. Pris 315.- kr.


Vælg

BAHCO

- det er der mest plan i ...


Bahco ventilatorer giver frisk luft uden at skabe træk. Derfor er Bahco blevet et udtryk for moderne menneskers krav om bedre ventilation.

Skal De f. eks. planlægge en skole – et køkken – eller en restaurant, hører en af de tre Bahco ventilatorer naturligt hjemme i Deres planer ...



Bahco-Primus A/S - København K.

En strålende GOLF-nyhed



GOLF HE-radiator leveres »fiks og færdig«

12 ato arbejdstryk * Indbygget dobbeltindstillelig radiator-ventil * Påmonteret lufthane og radiatorforskruninger * Emaljelakeret * Bølgepapemballagen fjernes først ved indflytning * Kan ophænges på vægmateriale med ringe bæreevne * Sparer på byggepladsens kostbare tid

Radiatoren for rationelt byggeri

H. HOLLESENS FABRIKKER

KØBENHAVN SV

TEGLHOLMSGADE 2

TELEFON HILDA 3045

Kalde-nr. (01) 44



Kunstindustri er ikke bare stole og tekstiler. Radiatoren, radiatorventiler og smuk installation er med til at fuldende billedet

fylde luft fra opholdsstuen genopvarmes og blæses ind i barneværelset.

Den elektriske boligopvarmning byder stadig på vanskeligheder af driftøkonomisk art, men en række for-

mer for elopvarmning trænger sig på og vil være medvirkende til at revolutionere den kommende tids opvarmningsteknik, f. eks. eldrevne varmepumper eller kompressorer, der henter varmen fra jorden og gennem et varmluftsanlæg blæser den ud i boligen eller de forskellige strålevarmearmaturer, der udsender infrarøde stråler, og som viser sig som en ideel løsning af mange opvarmningsproblemer.


Når drømmen bliver til virkelighed

Men hvordan skal der blive råd til disse ting, der for mange kun eksisterer i drømmens verden? Skal det opnås på bekostning af boligens areal og det vi i almindelighed forstår ved boligkvaliteten? Eller skal vi holde fast ved de kvaliteter, vi kender og har fået fastslået og anerkendt som rimelige og give afkald på det, der gør tilværelsen komfortabel og husførelsen morsommere.

Vi skal passe på ikke at falde for en propaganda, der ensidigt lægger vægt på det tekniske udstyrs velsignelser, men samtidig gøre os klart, at der i fremtiden ikke bliver tale om et enten – eller, men om både og. Stigende teknisk udvikling og automation og ikke mindst konkurrencen vil bringe priserne ned både på kvadratmetrene og på udstyret. Hvis levestandarden stadig øges vil forbruget blive rettet mod større og bedre udstyrede boliger.

For 10 år siden var oliefyr og køleskab den vildeste luksus – idag er det standardudstyr.

Future




Dæmpa-armatur

Arkitekter: Max Brüel, J. Selchau, G. Bornebusch & Henning Larsen

Armaturet er anvendt i Sct. Jørgenskolen i Roskilde

A/S Nordisk Solar Compagni



Gulvet - det er Hasle klinker, selvfølgelig . . .

— hvad andet skulle kunne holde i et mejeri, hvor man slæber med tunge junger og tramper med sømbeslåede træsko dagen lang. Og så er det nemt at holde – pinlig rent, som der skal være i mejeri, fødevare- eller kemisk industri.

Stiller De strenge krav til hygiejnen, samtidig med at De ønsker materialer, som kan renholdes med minimalt arbejde, har De i Hasle klinker og fliser et uovertruffet materiale, hvormed man til-lige kan skabe en meget smuk fladevirkning.


Hasle klinker og fliser findes i rektangu-lære og kvadratiske formater og i 4 hoved-farver: Gul, rød, sortbrun og gråhvid.

Til arbejdspladser hvor særlig hårdt slid finder sted, eller hvor trafiksikkerheden er nedsat på grund af vådt eller fedtet gulv, findes specialtyper med sort eller hvid korund. Skridsikre klinker med mønstret overflade findes i forskellige typer.

Vore teknikere orienterer Dem gerne med hensyn til den bedste løsning på grundlag af et stort erfaringsmateriale fra en lang række industrier.

HASLE

keramiske gulve



Stikkontakter har alle dage været et taknemmeligt emne, og det er ikke så underligt, for problemet stikkontakter er utroligt mangesidet.

Med den stigende anvendelse af elektrisk udstyr i boligen får problemet øget betydning.

Selv om man helt ser bort fra stikkontacters elektrotekniske og sikkerhedsmæssige udformning, der i sig selv har givet adskillige mennesker hovedpine i tidens løb og stadig er i stand til at sætte sindene i bevægelse, viser det sig, at anvendelsen alene kan give stof nok til diskussion. Årsagen til diskussionen er ikke så meget den, at man mener, at reglementets krav er urimelige som den, at man ikke helt forstår reglementets bogstav eller tænker over, hvad der ligger bag.

Stikkontakter er mange slags —

Hvad forstår man egentlig i reglementet ved en stikkontakt? Ved en stikkontakt forstås kun stikdåsen, og med den oplysning forstår man bedre, at reglementet kræver anbringelse af en afbryder umiddelbart foran enhver fast installeret stikkontakt.

Må man anbringe en almindelig stikkontakt i f. ek. 2,5 m højde over gulv? — Mange ville sikkert svare ja for bestemmelsen om at stikkontakter ikke må anbringes i mindre højde end 10 cm fra gulv er almindeligt kendt, medens der tilsyneladende ingen maximumshøjde er. Medmindre stikkontakten kan nås fra en til stedestående forhøjning i lokalet, en forskudt etage eller lign., må den ikke anbringes som nævnt, for det afgrænsende er, at en almindelig stikkontakt ikke må anbringes udenfor rækkevidde. „Udenfor rækkevidde må kun anbringes stikkontakter, der er godkendt som loftsstikkontakter“, står der i reglementet. En almindelig stikkontakt skal nemlig bruges jævnlige for stadig at være i orden, idet det almindelige slid på kontakterne i stikkontakt og afbryder holder disse rene og derved forhindrer farlig kontaktvarme i at opstå. Kontaktbenene i loftsstikkontakter er forsølvede, hvilket betyder, at selv nok så kraftig oxydering af kontakterne ikke vil genere, da sølvoxid har en lige så stor ledningsevne som ren kobber. Hertil kommer naturligvis, at dersom en stikkontakt anbringes således, at den ikke let kan afbrydes, vil den dertil sluttede transportable ledninger

PRESSALIT

— w.c. sædet i særklasse —

forlanges, hvor kravet er

KVALITET og HYGIEJNE

Leverance-eksempler:

Det nye amtssygehus i Glostrup
Højhusene i Sorgenfri og Aarhus
Falkonercentret i København
Aarhus universitet
Tandlægehøjskolen i Aarhus
Otto Mønstedts kollegium i København



PRESSALIT forhandles gennem **rør- og sanitetsgrossisterne**



DANSK PRESSALIT INDUSTRI A/S
Tlf. 235 **RY**

Strukturhårdhed

En smuk overflade genspejler en fin indre opbygning. Holdbarhed og hårdhed var de krav, naturen opfyldte, da den skabte skildpadde-skjoldet.

I stedet for eet, massivt stykke blev det bygget op af mange små dele, som blev omhyggeligt forenet med det mål at modstå tidens tand. Moderne flisegulve bygger på dette princip . . . I Holmsunds laboratorier har man frembragt gulvfliser, der er holdbare som skildpadde-skjoldet. - Næste gang, De skal have et gulv lagt, bør De forlange det slidstærke Holmsund vinyl gulv.

Fås i et væld af farver, som kan kombineres i utallige smukke mønstre. Se det store udvalg hos en Holmsund forhandler eller skriv efter farvekataloget.



Evers & Co. A/S, Frederiksberg Alle 18-20, Kbh. V.

til stadighed stå under spænding, hvad man netop søgte undgået ved at kræve afbryderen.

Loftsstikkontakter

Hvordan så med loftsstikkontakter, må de anbringes på væg f.eks. til udtræk? – Det angives i reglementet, at loftsstikkontakter kun må anbringes på loft eller på væg umiddelbart under loft. Hvad man så skal forstå ved „umiddelbart“ må vel bero på et skøn. I en almindelig lejlighed med ca. 3 m loftshøjde kan indtil 0,5 m siges at være passende, men hvordan med f.eks. offentlige bygninger med flere gange 3 m loftshøjde. Det må vel anses for rimeligt at kunne anbringe en loftsstikkontakt i eksempelvis 4 m højde, når loftshøjden er 8 m, en anbringelse der ganske vist ikke kan betegnes som „umiddelbart“ under loft, men finder god støtte i bestemmelsen ovenfor om stikkontakter udenfor rækkevidde. Det skal her lige bemærkes, at der for loftsstikkontakter skal findes en afbryder i den faste installation, afbryderen kan godt være fælles for flere loftsstikkontakter i samme rum.

Til industrielle formål kan det være praktisk at have stikkontakterne hængende ned fra loftet i bevægelige ledninger. I dette tilfælde må man erindre, at selv om stikkontakten er kombineret med en afbryder, skal der alligevel i den faste installation være anbragt en afbryder, reglementet bestemmer desuden, at denne afbryder skal sidde i det samme lokale som stikkontakten, at den kan være fælles for flere stikkontakter af


nævnte type, at det gerne må være gruppeafbryderen samt at den ikke må omfatte andre tilslutningssteder. Det er naturligvis en selvfølge, at den samlede belastning ikke må overskride denne afbryders mærkestrøm.

Som en specialitet på dette område kan i denne forbindelse nævnes, at man i scenerum i teatre tillade transportable stikkontakter, der ikke er kombineret med afbryder, idet afbryderen for flere stikkontakter da kan sidde på en fælles manøvretavle.

Gulvstikkontakter

Hvordan kan anvendelsen af gulvstikkontakter tillades, når montagegenstande ikke må anbringes i mindre højde end 10 cm over gulv? – Hvis man ser rigtig efter i reglementet under montagegenstande, står der her, at de kun *undtagelsesvis* må anbringes i mindre højde over gulv end 10 cm. Dette indebærer naturligvis en mulighed for anvendelse af gulvstikkontakter, men kun efter aftale med el-værket, der her vil lægge vægt på, til hvilket formål man ønsker stikkontakter på gulvet, samt hvorledes gulvet vedligeholdes. Der vil almindeligvis ikke være noget til hinder for at man bringe en gulvstikkontakt midt på et parketgulv i en sal, stikkontakten kan her finde anvendelse til f.eks. elektrisk juletræsbelysning eller tilslutning af film- eller lysbilledapparater, men det vil da sikkert være en forudsætning, at gulvet vedligeholdes med bonevoks.

Der findes eksempler på, at el-værker har skredet ind overfor anvendelse af gulvstikkontakter i større



Den foretrukne
gulvbelægning

også
i 1959

Colovinyl

VINYL ASBEST FLISER

TECTUM

AMBA



Alle materialer til
sanitets- og centralvarme
installationer

Hovedforhandler for
TRITON-BELCO
armaturer og specialmodeller –

bl. a.



DEN FULDKOMNE HÅNDVASK

KØBENHAVN: GLADSAXE MØLLEVEJ 21 (SØBORG)
TELEFON (01) 69 01 33

JYLLAND: VIBY J, TELEFON (061) 4 10 00

I vore udstillingslokaler vil De altid finde den nyeste teknik og smukkeste formgivning.

antal, beregnet for fritstående skriveborde i moderne kontorbygninger. Hvor praktisk man end måtte synes, at en sådan anvendelse er, kan den næppe kaldes „undtagelsesvis“.

Det er naturligvis en forudsætning, at der for gulvstikkontakter, som jo kun er en stikdåse, anbringes afbryder i den faste installation.

Aflåste stikkontakter

Der findes stikkontakter, der er forsynede med aflåsning (arretering) til forhindring af, at der indsættes eller udtages stikpropper sålænge, der er spænding på stikkontakten. Hvornår skal en sådan aflåsning anvendes? – For større stikkontakter d.v.s. over 15 Amp., går det af sig selv, der skal nemlig altid anvendes denne anordning. (En undtagelse herfra danner stikkontakter over 15 Amp., der er anbragt direkte under scenegulvet i teatre, idet her ikke kræves aflåsning). For mindre stikkontakter gælder den regel, at de for mærkestrømme over 6 Amp., d.v.s. 10 Amp. og 15 Amp. skal være forsynet med aflåsning, hvis de er i vandtæt udførelse. 6 Amp. stikkontakter er ikke nævnt i denne forbindelse sammen med de større, hvorfor man let kunne slutte, at de aldrig behøver aflåsning. Forholdet er imidlertid det, at der i reglementets afsnit om særlige installationer er beskrevet, hvorledes man skal forholde sig i hvert enkelt tilfælde, således kræves der aflåsning i akkumulatorrum, i mere brandfarlige rum, i landbrugsrum, i sprøjtekamre og i sprøj-

temalingsværksteder, hvor sprøjtning ikke udelukkende foregår i særlige kamre eller skabe, (i de sidste to tilfælde skal der desuden findes et skilt med påskrift om, at der ikke må være anbragt stikprop i stikkontakten, så længe sprøjtning foregår), i det hele taget i eksplosionsfarlige rum med særlig rumventilation, og rum der falder ind under samme bestemmelser, så som nævnte sprøjterum, endvidere garager, hangarer, reparationsværksteder for automobiler og flyvemaskiner og lign., for så vidt det kræves af brandmyndighederne samt under alle omstændigheder i revisionsgrave og -kældre for autoværksteder. Bestemmelserne gælder naturligvis også for stikkontakter over 6 Amp.

Ingen stikkontakter i »farlige rum«

Der findes steder, hvor man overhovedet ikke må bruge stikkontakter, dette gælder i badeværelser, sprængstofrum, tørvebriketfabrikker og eksplosionsfarlige rum i almindelighed. I denne forbindelse må nævnes, at stikkontakter i våde rum i mejerier samt for svinedykningsapparater i slagterier kun må anvendes for nedsat spænding henholdsvis 65 Volt og 85 Volt.

I rum, hvor det er forbudt at opsætte stikkontakter for stærkstrøm, er det naturligvis en selvfølge, at de heller ikke må anvendes transportable ledninger, der er jo for at forhindre dette, at stikkontakterne ikke må bruges. Ikke desto mindre sker der hvert år ulykker fordi brugerne har anvendt el-brugsgenstande med transportabel ledning i rum af denne art ved at trække



AGDAL-tag for NESAs

Administrationsbygning for NESAs

*ca. 480 m² betontag dækket med AGDAL 10-2-3
(TACOBEST, specialasfalt, aluminiumfolie)*

Premieret af Gentofte kommune i 1958

Arkitekt Jørgen Maglebye m.a.a.

Rådg. ingeniør Johs. Jørgensen, F.R.I.



Vore serviceingeniører giver gerne vejledning såvel under projektering som på byggeplads.

BBC-blade over AGDAL, AGD og HOTACO BUILT-UP tilsendes på forlangende.



A/S HOTACO

KØBENHAVN HOLBÆK HORSEN

* C. 13.842


* 12 13

* 2 53 33



NOVOPAN

PINDSTRUP MOSEBRUG, SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK . PINDSTRUP



KRYDSFINER

PINDSTRUP MOSEBRUG, SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK . PINDSTRUP



TRONHOLM FLISER

PINDSTRUP MOSEBRUG, SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK . PINDSTRUP



ledningen ind i rum, hvor stikkontakter er tilladt og tilslutte ledningen der. Desværre er det ikke sikkert, at „lovbryderne“ selv er helt klare over, hvad de udsætter sig selv og andre for. Der burde findes en bestemmelse, som påbød, at der i alle rum, hvor anvendelse af stikkontakter er forbudt, herunder private badeværelser, skulle opsættes en advarsel på et iøjenfaldende sted med påskriften: „Anvendelse af transportable el-brugsgenstande i dette rum er forbudt – livsfare!“.

En dobbelt stikkontakt er ikke lig med to

Med hensyn til sikring af stikkontakter, gælder den bestemmelse, at 6 Amp. og 10 Amp. stikkontakter må sikres et trin højere, nemlig henholdsvis 10 Amp. og 15 Amp., herudover må stikkontakter ikke sikres højere end påstemplet.

Dersom nogen skulle få den „lyse“ ide at foreslå indbygning af sikringer i stikkontakter eller -propper, skal det her oplyses, at dette er forbudt.

Det mindste antal stikkontakter, der tillades anvendt i beboelsesrum fremgår af reglementet, idet der foreskrives i kamre mindst 1, i stuer mindst 2, dog kræves der i en af stuerne mindst 3 og desuden i køkkenet mindst 1 udover den, der anvendes til kogning. Det henstilles desuden i bilaget til reglementets afsnit 2 at anvende et større nærmere angivet antal afhængigt af gulvarealet. Det er ikke nok, at man for at spare sætter det krævede antal samme sted f. eks. som dobbelte stikkontakter, af reglementet fremgår det, at disse skal

anbringes på mindst 2 forskellige for brugen hensigtsmæssigt valgte steder. Noget lignende gælder for stikkontakter til transportable motorer eller svejseaggregater, idet det her forlanges, at stikkontakten for disse anbringes på et bekvemt, tilgængeligt sted i nærheden af det normale brugssted.


Der anvendes en del steder 6 Amp. stikkontakter med forskellige ben- og hultyper og kombinationer af disse, man har her et spærresystem, der skal umuliggøre forkert brug af stikkontakten dels tariffmæssigt og dels sikkerhedsmæssigt (lys med jord, lys uden jord, teknisk med jord og teknisk uden jord). Det siger sig selv, at hvis man med vold bryder dette system f. eks. ved udboring af huller eller tilfilning af stikken, foretager man sig noget ulovligt, der kan få skæbnsvangre følger dels i form af bøder, dels i form af ulykker.

Hvornår skal der egentlig beskyttende jord på en stikkontakt? – Det er et spørgsmål, der diskuteres en del blandt fagets folk, hvis elektrikere fra forskellige egne af landet kommer til at diskutere problemet; de bliver gerne rygende uenige, og det er ikke så underligt, for reglerne er forskellige. Det ligger nemlig så dan, at det er overladt til el-værkerne selv at bestemme om de vil kræve beskyttende jord. Reglementet henviser til de regler, som det strømforsynende selskab måtte have fastsat. El-værkerne kan dog ikke bestemme *hvordan* jordforbindelsen skal laves, kun *om* den skal laves, i reglementet står derfor nøje beskrevet hvordan

AH

Gælder det Cirkulationspumper?

Det skal være
Krügers



Cirkuletta

**Absolut lydsvag
og driftssikker.**

- ★ Selvsmørende
- ★ Ingen pakdåse
- ★ Ringe kraftforbrug
- ★ Tilslutning til 3 × 380 og 1 × 220 volt
- ★ Anvendes til centralvarme og varmt brugsvand

J. Krüger & Søn

PUMPEAFDELING


Stubmøllevej 35, Kbh. SV · Tlf. VALby *10.776

Der er lukket for misbrug af det varme vand!

– når arkitekten ved ejendomme regner med Clorius varmtvandsmålere.
Som rådgivende gør De derfor bygherren – og de fremtidige lejere –
en tjeneste ved at tage denne lille installation med i Deres beskrivelse.



F 2.8.8



Fra vore informative annoncer i fagbladene er husværterne og ejendomsselskaberne fortrolige med argumenterne:

- Ødselhed med det varme vand forringer ejendommens økonomi betydeligt på grund af det unødvendigt store vandforbrug, som ikke blot i sig selv er en anselig udgift, men tillige medfører en forceret belastning af hele kedelanlægget.
- Brændselsforbruget falder med ca. 30 pct, når udgifterne til varme og vand fordeles efter måler.
- Begrænsningen af totalforbruget af varmt vand medfører, at der altid er varmt vand nok til alle.
- Målere på det varme vand giver den mest retfærdige fordeling

af udgifterne – tilfredstillende for alle parter.

– Da Clorius ordner det samlede regnskab for varme og varmt vand, påfører varmtvandsmålerne ikke ejendommen yderligere administration.

– Ejendomskontoret undgår alle forespørgsler og eventuelle reklamationer angående varmeregnskabet, da sådanne bør rettes til Clorius, som står inde for en sagkyndig besvarelse.

– Udgifter til pasning og administration påføres varmeregnskabet.

Clorius


VARMTVANDSMÅLER

Ingeniørfirmaet Odin Clorius A/S

Kalvebod Brygge 20, København V. MI *5363, lokal 7

Clorius varme- og varmtvandsmålere foretrækkes på grund af deres overlegne kvalitet ikke blot i Danmark, men også i mange andre europæiske lande. Med sine mange års erfaringer yder Clorius tillige den mest gennemførte service.

Salgskontor i Jylland: Stadion Allé 33, Aarhus (061) 2 5170
Servicekontorer over hele landet



BUYING A NEW APPLIANCE, REMODELING, BUILDING, PLANNING FOR TOMORROW? **LOOK FOR**

In your kitchen. In your laundry area—and in your living-room, too—Hotpoint can make every day of living easier and happier. For the finest in quality appliances, for ultramodern built-ins, for the heat in television enjoyment, it pays you in lasting satisfaction to Look for that Hotpoint Difference.

Hotpoint

Hotpoint is a Division of General Electric, Ltd., New York, N.Y.

Automatisk el-komfur, grill, el-ovn, varmeskab, opvaskemaskine, vaske-automat, køleskab, mixer og fjernsyn er samlet i dette billede, der illustrerer den amerikanske – og snart den danske – husmoders drøm.

KVINDER, MENNESKER OG HUSE

I disse uddrag af bogen „At home with Tomorrow“, udgivet af Rinehart, har Carl Koch – konstruktøren af det såkaldte Techbuilt House – og Andy Lewis givet en arkitekts opfattelse af „Kvindens syn på huse“. Det er en herlig lille humoreske.

Det er kvinderne – de største ejendoms-besiddere i de forenede stater – der vælger præsidenten, udvælger hussene og – såvidt jeg forstår – sætter de fleste børn i verden. Jeg kan huske et tidligere tilfælde, hvor jeg – stærkt påvirket af disse tungtvejende kendsgerninger – holdt et foredrag i en kvindeklub og hvor jeg stræbte efter at henlede mine tilhøreres opmærksomhed på nogle af de store resultater af den udvikling, som allerede var antydnet, herunder samfundets historiske udvikling til en ny og skelsættende tidsalder, de karakteristiske egenskaber ved maskinalderen, som efter min mening havde sat deres særlige præg på boligens indretning, den enkelte families relation til samfundet som helhed – og så videre.

Da jeg var færdig, rejste klubbens formand sig og sagde: „Tusind tak, Mr. Koch, for Deres henrivende foredrag – jeg er overbevist om, at vi alle længe vil huske, hvad De fortalte os om de el-opvarmede sengetæpper.“

Ved en anden lejlighed var jeg sammen med en kreds af fagfolk, alle med tilknytning til byggeriet – en ejendomsmægler, en bankmand, en byplanlægger osv. – og jeg fik stillet det spørgsmål, hvad en kvinde

Følg med udviklingen!

SUPER

luftopvarmningsanlæg


Først på marked – størst erfaring

Der er meget at vælge imellem, men vælg

Et kvalitetsprodukt

Vor fabrikation omfatter kalorifere for eetplanshuse – forretninger – industriformål indtil 300° – tørringsopgaver – store haller – værksteder – fabriksopvarmning.

Forlang prospekt!



LYNGSIE
LUFTEKNIKE ANLÆG

Smedeholm 11-13 . Herlev-København . Telefon *92 21 42

- der
bliver
stadig
flere ...



Generalrepræsentation:

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

København

Odense

efter min mening ønskede sig af et hus. „Værdighed“, svarede jeg – „kvinden er det centrale i familien. Husets udstyr, dets værelser og omgivelserne skal være af en sådan karakter, at de bidrager til at levendegøre denne rolle, lette hendes huslige rutinearbejde, stille små krav til og samtidig byde på store muligheder for hendes instinktive kunstneriske evner som dekoratør og „hyggespreder“ samtidig med, at hun føler sig tilskyndet til at anvende sin fritid på en måde, som er til gavn og glæde for såvel hende selv som for hendes familie“ ... Jeg kan endnu fornemme, hvordan de tilstedeværende damer lyttede med tilbageholdt åndedræt.

Og da vi havde overstået den del af diskussionen, kantede ejendomsmægleren sig hen til mig, flyttede cigaren ud af munden og sagde: „Hør nu her, Koch, skal jeg betro dig, hvad en kvinde virkelig ønsker sig af et hus. – Jeg ville ikke sige noget, medens de andre lyttede, men ser du, det, hun ønsker, er sådan en sød lille murstensterrasse – nøjagtig magen til den, hun lige har set uden for kusine Aggie's hus – hende der blev gift med denne her velhavende fyr fra Buffalo. Eller måske er det den køkkenvask med den rillede aluminiums-opvaskebakke – eller en badeværelsesvæg med disse store, flotte blå plastic-fliser på. Prøv på at vise hende noget af alt dette, og du vil kunne sælge hende et hus med huller i taget, lerstampede gulve og vandpost i gården.“

På en måde ramte han det rigtige med det, han sagde. Vi er allesammen – mænd og kvinder i forening – meget afhængige af vore første indtryk. Den gode

sælger vil derfor altid først sørge for, at hækken er pænt klippet, at græsplænen er kønt grøn og nytromlet, fordi det er det, som kunderne ser først, når de træder ud af deres vogn – den nymalede veranda, den store blomsterkrukke i hall'en og skydedøren til skabet altså den dør, der virker som den skal.

Manden i familien vil måske nok finde på at banke på væggene hist og her eller stille nogle spørgsmål om varmtvandsbeholderen e. l. for at demonstrere, at han ikke hører til den overfladiske type, som lader sig imponere af det første indtryk. Ikke desto mindre er det den lille kvinde, der træffer det afgørende valg. Hun vil som oftest gå direkte ud i køkkenet, hvor hun vil henrykkes over de flotte køkkenhaner. Måske lægger hun flygtigt mærke til ovnens og vaskens placering i forhold til køkkenbordene – til det antal skridt, hun skal tage, når hun skal lave og servere maden – eller til skabsforholdene, men ikke særligt indgående. Hverken mand eller kone vil spekulere særligt længe over værelsernes indbyrdes placering, den måde familien eller deres gæster vil komme til at passere igennem dem på – eller de forskellige ændringer, de vil blive udsat for i løbet af familiens videre trivsel i dem i de kommende år.

Ønsket om at undgå ensrettethed er almengyldigt – selvfølgelig; ikke at komme til at leve under nøjagtigt de samme forhold som de nærmeste naboer. Det er en af de ting, som arkitekturen i højere grad burde leve op til. Der findes få syn, som er mindre opløftende



TOFT-NIELSEN & VALLØ A/S . STRANDAGERVEJ 10 . HELLERUP . TLF. *HE 7772

Centrifugal-Wash




- det er den
der kan
det hele!

1. OPVARMER
2. FOR-VASKER
3. VASKER
4. SKYLLER
5. CENTRI-FUGERER

De får brochurer og alle oplysninger hos stormagasiner, isenkræmmere og EL-installatører samt hos:
E. Schleisner-Petersen A/s
GLOSTRUP 96 08 33



- uden De rører ved tøj eller vand!



I 73 lande bruger fagfolk

INEX TEGNEARTIKLER

De gør det jo selv!

Men har De prøvet vort speciale:

BRUDFRIE REDUKTIONS MÅLESTOKKE


INEX TEGNEARTIKLER

Skraberiste

Vinkeljernsrammer

Kokosmætter


Riflede gummimætter



JB-MÄTTEN (pat. no. 77871)

LAMELGUMMIMÄTTEN -

den originale enkeltnittede (pat. no. 72674-67838)



G.F.R. A/s

KØBENHAVN

Amagerbrogade 28 . Am. 8388 - Su. 4411

ÅRHUS


Randersvej 144 . Telf. 6 97 22

KOLDING

Brændkjærgade 78 . Telf. 3215

OMNIA - KØLESKABET

- det helstøbte køleskab!



OMNIA-køleskabet er fremstillet efter helt nye principper med anvendelse af fiberarmeret materiale og besidder enestående effektiv kølevirkning

OMNIA-køleskabet fås med absorptions-aggregat som 70 l bordmodel og som 80 l indbygningsmodel samt med kompressor som 80 l indbygningsmodel


Indhent tilbud eller forlang demonstration

OMNIA KØLEINDUSTRI A/S

Buddingevej 289

København-Søborg

Telefon SØborg 4675



I haven er der ingen tekniske raffinement, alligevel skulle den have mulighed for at blive hovedmotivet i familiens drømme

end en lang række helt identiske, små forstads-murstenslotte.

Det ville være en god ting, hvis hvert hus kunne blive udformet tomme for tomme i nøje sammenspil dels med det sted, hvor det skal opføres og dels nøje afstemt efter den familie, der skal bebo det. Noget sådant vil imidlertid aldrig kunne gennemføres – bl. a.

fordi en families sammensætning ofte ændres væsentligt i tidens løb, bortset fra at man – nutildags – sjældent bor i det samme hus i mere end gennemsnitlig fem år.

Individualitet er i sidste instans ikke bare forbeholdt de få og udvalgte. Det er hvermands eje, og behøves ikke just at være udtrykt i form af specielt ornamenterede nedløbsrør e. l. Den husmoder, som synes, at hendes dagligstuevæg ligner naboen's for meget, har mulighed for at male den i en anden farve eller dekorere den med sine egne malerier eller vægtæpper. Væggens ensartede udformning har måske givet hende i det mindste mere plads, som vil være at foretrække i det lange løb. Hendes børn har – uden for huset – mere gavn af en ekstra halv tønde land end af et hus, der er fuldt udstyret med skodder i colonial-style osv. Det er i selve grunden – selv indenfor grupper af helt ensartede huse – at mange af svarene ligger, i de forskellige måder husene kan orienteres på deres respektive byggegrunde, i varierende afstand fra vejen kombineret med forskellig udformning af overdækkede indgange, hegn, træer, terrasser og beplantning og ved at bevare og udvide den eventuelle forekomst af allerede eksisterende træer. Dette vil i lige så høj grad som så meget andet variere husets profil og forlene det med en atmosfære, der afviger fra de øvrige.

Den familie, der kun har et bestemt beløb til rådighed, vil derfor gøre klogt i at anvende flere penge på selve grunden og mindre på huset, end man i almindelighed er vant til.

JUNCKERS BØGEPARKET



ARKITEKT M. A. A. HENNING SCHULTZ



IKAS
METALAKUSTIKPLADER
 kombineret med
STRÅLEVARME

Møens Diskontobank Akts. Arkitekt: B. Brangstrup

København V
 H. C. Ørstedsvvej 28 C
 C. 2793 - 2723

Odense
 Østerbro 28
 Tlf. 12 41 83

Aalborg
 Gugvej 95
 Tlf. 3 43 66

Frederikshavn
 Havnegade 9
 Tlf. 111



VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB


DATTERSELSKAB AF DANSK ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AF 1942

ARK.: POVL ERNST HOFF OG BENNET WINDINGE M.A.A. - RÅDG. ING. O. BRØDSGAARD



LARSEN & NIELSEN
 CONSTRUCTOR A/S


CIVILINGENIØRER OG ENTREPRENØRER



Removable
muntin
feature


TAKES "PANES" OUT OF WINDOW CLEANING

Screening is the answer right now! It's the only window treatment that gives you a view of small multiple panes and lets them come out like to clean them. It's a snap in and out. Pella's new feature you can demonstrate in seconds. Screenable muntin bars are available in a variety of colors and you can use them with or without screens. They're also available in a variety of colors and you can use them with or without screens. Get the good news about these more convenient wood windows. Write for a free literature or mail coupon today. Distributors throughout U. S. and Canada. Consult classified pages for names.



WOOD
multi-purpose
windows

SEND COUPON TODAY
HOLSCREEN COMPANY, Dept. J-95 Pella, Iowa



SPRODSEER UDEN TÅRER

Englænderne har som bekendt ord for at anbringe faldstammerne udvendigt på husene, fordi rørene sætter lettere at reparere, når de fryser. Den samme rationaliseringstanke ligger muligvis bag det Columbus-æg – i det land, Columbus opdagede – der i sin enkelthed består i aftagelige vinduessprodsere. Ingen konflikter opstår i den kvindes sind, som „holder af de smårudede vinduers skønhed, men ikke bryder sig om at pudse dem“. Eet stykke glas i hele vinduet sprodsrer i ønsket inddeling, lette at tage af og sætte på plads. Mentalhygiejnisk vinduespudsning ...

... det helt rigtige vindue – i enhver stilart

MONBERG & THORSEN A/S



ADMINISTRATIONSBYGNING
MASKINFABRIKKEN, GLADSTÅVE
ARKITEKT: PROFESSOR FRITZ HANSEN



DANSK ENTREPRENØRSELSKAB
CHRISTIANI & NIELSEN A/S



Arkitekt m. A. C. O.
Rådg. ing. Henning

FALKONERCENTRET

J. SAABYE & O. LERCHE A/S




VOGN- OG RESERVEDELSLAGER FOR GENERAL MOTORS

ARKITEKT: HANS HANSEN M.A.A. INGENIØR: S. FRIIS JESPERSEN F.R.I.



JERN OG STÅL

OLUF RØNBERG A/S



CHRISTIANS BRYGGE 24
KØBENHAVN V. - CENTR. 7276

AX. M. KNUDSEN & S. L. SØRENSEN

RAADGIVENDE INGENIØRFIRMA

AX. M. KNUDSEN Edv. CHRISTENSEN H. BLOM-ANDERSEN
CIVILINGENIØRER




HAUSER PLADS 32

* MINERVA 6783

**PEDERSHAAB STAALVINDUER
I INDUSTRIHUSE**



PEDERSHAAB MASKINFABRIK A/s København, telf. C. 14 066* Brønderslev, telf. 450 Aarhus, telf. 3 14 00



DANALITH A/S

Århus

København


Aalborg

Fra ARKITEKTENS FORLAG

CONTEMPORARY DANISH ARCHITECTURE

redigeret af Finn Monies og Bent Rogind, med indledende tekst af Esbjørn Hiort. Oversigt over alt væsentlig i moderne dansk bygningskunst fra de sidste 10 år. Materialet stammer hovedsagelig fra den vandredstilling, som Danske Arkitekters Landsforbund har sendt til USA. Stort billedstof. Teksten er udelukkende på engelsk.

Pris 32,00 kr.



TRÆ OG ARKITEKTUR

TRÆ og ARKITEKTUR



Om træets anvendelse i bygningskunsten i såvel æstetisk som konstruktiv henseende. Redigeret af arkitekterne Gunnar Jensen og Finn Monies, med tekst af sidstnævnte. 116 sider, 90 illustrationer, format 21 x 24 cm. Indbundet. Pris kr. 26,00.

DANSK FORM

Arkitektens Forlag har udsendt en publikation med 13 af de énfamiliehuse, der har været gengivet i *Arkitektur* i løbet af det sidste årstid. Desuden bringes der eksempler på danske møbler og kunsthåndværk. En del af interiørerne er gengivet i 4-farvetryk. Billedteksterne er på dansk og engelsk. Bogen er i format A4, 76 sider og indbundet i stift karton. Pris 18,00 kr.

DANSK FORM

DANISH DESIGN



DANO STÅLKEDLER

Type VH for vand

Type DH for lavtryksdamp


Vore brochurer giver Dem alle oplysninger om kedlerne, og vore ingeniører er altid gerne til Deres disposition.

DANO

INGENIØRFORRETNING OG MASKINFABRIK
INGENIØR KAI PETERSEN FOND
BUDDINGE VÆRK
BUDDINGE PR. SØBORG, KØBENHAVN
TELEFON SØBORG 1118

AARHUS, TLF. 4 29 96
ODENSE, DALUM 828

ÅLBORG, TLF. 2 61 84
NÆSTVED, TLF. 2286



BARSKRANKE UDFØRT I TEAKTRÆ
M/S PRINSESSE MARGRETHE
ARKITEKT KAY KØRBING, M.A.A.

MØBELFABRIKANT

C. B. HANSENS ETABL. A/S

BREDGADE 32 . KØBENHAVN K
TELEFONER C. 386, 11.386, 11.585

UDFØRER ALT INVENTARARBEJDE:
PANELER, MØBLER, GARDINER, GULVBELÆGNING ETC.

DÆMPA panel og parket

De nye akustiske loftsbeklædninger
i finperforeret aluminium – ele-
gante – smukke og effektive.


2 brandsikre succes'er



DET FYENSKE TRÆLASTKOMPAGNI A/S

KØBENHAVN: TLF. 29 08 33 - ODENSE TLF. 12 22 22 - JYLLAND: TLF. ODDER 670

CAROL-skaktlågen (Patent nr. 84422)



C. Olsens Metalstøberi

v/ O. LARSEN

Amagerbrog. 201 . Kbh.v. S . Am. 2478

„CAROL“ lufttætte skaktluger

fabrikeres i 2 størrelser, henholdsvis 250 og 270 mm i lysningen

Nyhed! De herr arkitekter behøver ikke længere at bestille speciel venstre eller højre hængte låger; den ny Carol-låge kan monteres højre eller venstre hængt efter behag, ved at den på navet monterede skrue flyttes ud for H- eller V-mærket på lågen. P.S. Husk at Carol-skaktlågen er den eneste låge, der, uden gene, kan anvendes ved højre eller venstre ophængning. **Patent nr. 84422.**

„CAROL“ Friskluftventiler

Forlang den hos Deres forhandler

Ældst

størst

førende



Isoleringen udføres kun af
specialuddannede fagfolk.

ORIGINAL



- Den højisolerende karbamidisolation

Godk. af byggemyndighederne
anbef. af førende arkitekter og bygningsingeniører,

fremstillet udelukkende til isoleringsformål
og **kun til Dansk Fiberplastic**

- har det laveste varmeledningstal
- udfylder murhulrummene totalt
- isolerer effektivt mod varme og kulde
- falder ikke sammen, rådner ikke
- brænder ikke, suger ikke vand
- sætter sig ikke ved rystelser
- er syrefast, angribes ikke af utøj

Garantisegl og garantidokument
udleveres selvfølgelig ved arbejdets afslutning

DANSK FIBERPLASTIC SALGSKONTOR

Kohavevej 51, Trørød pr. Vedbæk, Tlf. OM Trørød 460 og 461

Bogen om Arne Jacobsen


Indholdet i denne ny udgave af bogen om Arne Jacobsen er udvidet med mange eksempler på arkitektens seneste arbejder, således at bogen nu er ført a jour og giver et godt overblik over Arne Jacobsens virksomhed fra 1928 til i dag.

Bogen om Arne Jacobsen er redigeret af arkitekt Johan Pedersen og udsendt af Arkitektens Forlag.

Bogen er nu på 119 sider og koster indbundet kr. 32,-



fabrik i Ålborg




trappe i
Rødovre rådhus



dørgreb

hus på Sjællands Odde



GALON

**Undgaa snavsede, hullede og revnede
Vægge og brug GALON**

GALON er et nyt svensk Vægbeklædningsmateriale. GALON leveres i Ruller og opsættes lige saa nemt og billigt som almindeligt Tapet. - GALON er farvebestandigt, uigennemtrængeligt for Vand, knagende stærkt og praktisk taget uforgængeligt. - GALON erstatter paa Grund af disse egenskaber fuldt ud de langt dyrere Fliser i Køkkener og Badeværelser. Det egner sig desuden fortræffeligt til Vægbeklædning i Butikker, Kontorer, Skoler, Restaurationer, Fabrikslokaler o. s. v. GALON anvendes saaledes allerede nu hos følgende offentlige Institutioner:

Falconercenteret
Gentofte Amtssygehus
Centralsygehus, Holstebro
Øster Hornum Skole
Grønlandsdepartementet
Frederikshavn Sygehus
Hjallerup Alderdomshjem
Asaa Alderdomshjem
Kløkkenholms nye Skole
Frederiksberg Skole

Forlang nærmere Oplysninger og lad os
sende Prøver paa de mange smukke Farver.

A-S A. KÖRNERUP

Importør

Frydensbergvej - Hillerød - Telefon 474

KOLBES TAPETFABRIK A/S

KØBENHAVN . GLOSTRUP

KOLBES TAPET

Elegance - Kvalitet

Brug GIPSONIT byggeplader

i stedet for rørvæv og puds

**Brandhæmmende,
lyd- og varmeisolerende**

Bredde: 122 cm

Længder: 214 – 244 – 260 – 275 – 305 og 366 cm

Tykkelse: $3/8'' = 9,5$ mm

Endvidere leveres følgende specialprodukter:

GIPSONIT-loftfliser: 40×40 og 40×60 cm med affasede kanter til loftbeklædning m. m.

GIPSONIT-loftbrædder: 40×180 cm, opdelt i tre felter à 40×60 cm med affasede kanter, pålimet trærammer forsynet med fjer og not

GIPSONIT-akustikfliser: 40×60 cm perforerede og affasede til lyddæmpning og akustisk regulering.

Forhandles af tømmerhandlere over hele landet

Bojsen-Møller Paper & Trading Co. A/S

Rysensteensgade 14 * København V * Telefon Minerva 960



ET NYT ABC ELKOMFUR

A. B. C. fabrikkerne har **stadig** det største komfur til den billigste pris, og leverer nu et el-komfur, monteret med EUROPAS BEDSTE ELEKTRISKE MATERIEL. Komfurets lave pris skyldes et rationelt samarbejde mellem vort emailleværk og fabrik, i forbindelse med lave drifts-omkostninger og propagandaudgifter. Dette kommer **Dem** til gode... det fuldemaillede luksuskomfur med stor ovn, 7-trins omskifter for ekspreskogepletter og hvid overplade leveres til

LANDETS LAVESTE PRIS

A/s O. BRUUN's FABRIKKER

SØBORG HOVEDGADE 23 . TLF. SØ 2549
5377 - 6736

H. P. SØRENSEN

Smedemester

Smedearbejde
Metalarbejde
Butiksfacader &
Metalvinduer
i GLISSA Patenter
Branddøre
m. m.

Prags Boulevard 38 . Telefon Amager 4376-8876

C. F. RØDTJER

SMEDEMESTER
AUT. GAS- & VANDMESTER



Peder Skramsgade 8

København K

Telefoner: C. 7798 og BY 2278


Brugskunst

Møbler Textiler Lamper


I denne bog vises et udvalg af møbler, tekstiler og lamper, foretaget blandt de bedste danske arbejder på disse områder. Det er arbejder af blivende værdi. Det er ikke kun det sidste nye – nogle af møblerne er for eksempel mere end tyve år gamle, men alle de viste ting kan købes i dag. Denne bog gør det muligt for den interesserede – også udenfor fagfolkenes kreds – at orientere sig, for eksempel forud for en nyanskaffelse. For at gøre denne orientering realistisk gives der oplysning om blandt andet tingenes materialer, størrelser og pris. Især oplysningen om pris er værdifuld og samtidig noget helt nyt for bøger af denne art.

Tekst og redaktion af boligkonsulenterne Birgit og Christian Enevoldsen. 108 sider med 187 illustrationer. Tysk og engelsk oversættelse. Indb. Pris kr. 28.


Udsendt af Arkitektens Forlag, Bredgade 66, København K



Udsnit af uldent gardin udført af Poula Trock (forstørrelse)



Lampe tegnet af Poul Henningsen for Louis Poulsen & Co.




Stol og bord tegnet af Poul Kjærholm for E. Kold Christensen



*Vore bedste ønsker om
et godt nytår,
med tak for det
forløbne år*

Vedr. SNEDKERARBEJDE



REX SKABSLÅS

NR. 9240


I RUSTFRIT STÅL

Skabslåsen, som aldrig svigter

Stærk og stabil konstruktion

Let og billig montering

Til køkken- og garderobeskabe



REX LÅSE- & METALVAREFABRIK A/S
Kompagnistræde 18, København K, C. 3320

**Fibo BETON
KLINKER**

— de lette og stærke betonklinker
med den ubrudte cellestruktur —

ER VÆRD AT ARBEJDE MED

leveres i sorteringerne 0-3, 3-10 og
10-20 mm — Forsendelse overalt

Tal med Deres forhandler om FIBO



1/2 FISKBÆK BETONKLINKERFABRIK
FISKBÆK PR. HERBORG
TLF. HERBORG 12

BETON-EMAILLEN

Betonit

Den ideelle

Vægbeklædning

Fugefri . Hygiejnisk . Billig

★

Kan nu lægges på al fast underlag, f. eks. cementpuds,
pudslag af bastarmørtel, direkte på beton, færdigstøbte
byggeplader, Eternit, malede vægge m. m.

Udføres med forskellig overfladestruktur og i alle farver.
Ingen udgift til vedligeholdelse.

Brochurer og prøver fremsendes gerne.

1/2 BETONIT

M. A. Schultzvej 9, Aalborg

Telf. 21688



Malerfirmaet
PETERSEN & ANDERSEN

GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVENERIK RUFF
H. C. ØRSTEDSVEJ 22 B · CENTRAL 2365
KØBENHAVN V


Malerfirma
F. FRIEDMANN & SØN
v. Harald Friedmann

★
Nybygning ombygninger samt
blokbebyggelse og vedligeholdelse
villaer, af ældre ejendomme
★


Nytorv 11 ★ København K
Tlf. Minerva 1760

INDRETNING AF BUTIKER

Eksempler på moderne butikspanlægning og butiksindretning, bogen er skrevet af arkitekt M.A.A. Jens Møllerup med bistand af handelsorganisationernes konsulenter og henvender sig i lige høj grad til fagfolkene på det bygningsmæssige område som til fagfolkene indenfor handelen. Bogen afsluttes med en gennemgang af kravene til fødevarerbutikkerne. Formatet er 20 x 23 cm, prisen er 22 kr.



Et typisk opslag fra bogen



Arkitektens Forlag · Bredgade 66 · København K

rør
sanitet
varme
metaller

Bang & Tengel A/s

KØBENHAVN

ÅRHUS

Een gang **ADAM**

altid **ADAM**

Flytning - Opbevaring

Forsendelse - Spedition - Specialister i


forsendelser af udstillinger

til ind- og udland

ADAMS TRANSPORT CO A/s

Danasvej 30 - København V

Telefon Central 7400



GLARMESTRE

*Frederikssundsvej 49 * København NV*

Tlf. Tega 335 & 8681

Postgirokonto 86890

ALT

BYGNINGSARBEJDE

UDFØRES

SAMSON

Kunstkleinsmedie

Maskinfabrik



Indehaver:

Poul S. Hansen


Landlystvej 30 A. Valby

Telf. 75 05 85




Dansk Møbelplade- & Finerfabrik

TAPETER
VÆGBEKLÆDNING
PERSIENNER



Mandrup-Poulsen

H. C. ØRSTEDSVEJ 56
KØBENHAVN V TLF. LUNA *4505



Godt nytår



A/S TITAN


KØBENHAVN · AALBORG · SØNDERBORG · KOLDING

Annonceindex

A	Adams Transport Co. A/S.....	97
	Alfa, Atelier.....	18
	Ankerske Marmorforretning A/S.....	10
	Atlas A/S.....	65
B	Bacho-Primus A/S.....	68
	Bang & Pingel A/S.....	96
	Beck & Jørgensen A/S.....	41
	Betonit I/S, Aalborg.....	95
	Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.....	28
	Bojsen-Møller Paper & Trading Co. A/S...	93
	Bolvig, P.....	18
	Bruuns Fabrikker, O. A/S.....	93
	Buscks Boghandel, Arnold.....	10
	Byrn Company, G.....	58
C	Christensen & Lauest.....	74
	Christensen & Co., N. A. A/S, Nykøbing Mors.....	99
	Christensen & Co., Veng.....	47
	Christiani & Nielsen, Dansk Entreprenørsel- skab A/S.....	87
	Clorius, Odin.....	79
	Cudoglas A/S.....	49
D	Damgaard-Jensen, K. T., Århus.....	31
	Danalith A/S.....	89
	Dano.....	90
	Dansk Asfaltfabrik A/S.....	30
	Danske Farve- og Lakfabrikker A/S.....	42
	Dansk Fiberplastic.....	92
	Dansk Gasbeton Aktieselskab.....	52
	Dansk Møbelplade- & Finérfabrik A/S, Odense.....	97
	Danske Ovnstøberier, Foreningen af.....	2
	Dansk Pressalit Industri A/S, Ry.....	72
	Dansk Rullegardin Industri.....	1
	De Forenede Jernstøberier A/S.....	11
	Det Danske Staalvalseværk A/S, Frederiks- værk.....	48
	Det Fyenske Trælastkompagni A/S, Odense..	91
	Drost & Rye Petersen.....	102
	Dyrup & Co., S. A/S.....	bagsiden
E	Elektra, Atelier.....	8
	Elektroarmatur A/S.....	100
	Evers & Co. A/S.....	73
F	Fischer, Aage, Malerfirmaet A/S.....	14
	Fiskbæk Betonklinkerfabrik A/S pr. Herborg.	95
	Fog & Mørup A/S.....	22
	Foght, L. F.....	35
	Forza.....	16
	France & Søn, Hillerød.....	3. omslagsside
	Friedmann & Søn, F.....	96

1001

MORSØ OLIEOVN NR.



MORSØ

STØBEGODS

NYKØBING MORS

Aktieselskabet


Korsør Glasværk

DANSK VINDUESGLASVÆRK

AKTIESELSKABET
CUDOGLAS




DEN DANSKE DOBBELTRUDE



Fineste kunstner-og
tegneblyant, hvis 16
hårdhedsgrader lig-
ger nøjagtigt aftrap-
pet fra

6B til 8H



5 års garanti

PÅ HVER MÅTTE FRA VOR FABRIK

MATERIALER Gummilameller med impr. lister i bøg, teak eller let-metal

FARVER sort, rød eller grøn efter ønske

STØRRELSE Efter ønske og i højderne 20, 25 og 35 mm (med let-metal dog kun i 20 og 25 mm)

Forlang tilbud

SYEJBÆK
Lamel Gummilamellefabrik's

Svejbæk - Tlf. 55 & 79

C. H. Jensen, Kaj Munksvej 8, Århus, Tlf. 4 39 88

A. Ramsing, Glentevej 1, Fredericia, Tlf. 1751

Birger Pedersen, Hvidovrevej 277A, Hvidovre, Tlf. 78 39 23

C. Smidt Johansen, Tycho Brahes Allé 6, Kbh. S, Tlf. ASta 2992

LUXO 1001



Den ideale tegne- og arbejdslampe

A/S ELEKTROARMATUR

Lille Kongensgade 8-10
Tlf. MI 3615 - MI 3695
København K

G	G. F. R. A/S	83
	Glent & Co. A/S	56
	Gram, Brødrene A/S, Vojens	67
	Gulvbelægningsbranchens Arbejdsgiverfor- ning.....	33
	Gustavsbergs Fabrikker A/S	63
	Gustavsén, Henry	95
H	Hansen, O. & R. J. Møller	3
	Hansens Etablissement, C. B. A/S	91
	Hansen, Stenfeldt	26
	Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik A/S ..	71
	Hendriksen, F.	38
	Hollesens Fabrikker, H.	69
	Hotaco A/S, Holbæk	76
	Hviid & Søn, N. Chr.	62
	Hudevad Radiatorfabrik A/S, pr. Aarslev ...	27
I	Ikas A/S	85
	International Farvefabrik A/S	44
	Inventa A/S	23
	Ishoy & Madsen	30
J	Jespersen & Søn, A.	15
	Junckers Savværk A/S, Køge	84
	Jorgensens Enke, Lars	102
K	Klint, Le	12
	Knudsen, Ax. M. & S. L. Sørensen	88
	Knudsen, Laur. A/S	59
	Kolbes Tapetfabrik A/S	93
	Kornerup, A., Hillerød	92
	Korsør Glasværk A/S, Korsør	99
	Krüger, I. A/S	78
L	Larsen & Nielsen Constructor A/S	85
	Laursens Stenhuggeri, Brdr. A/S	12
	Lemvig-Müller & Munck A/S	36
	Linex	83
	Linotol A/S	45
	Lyfa A/S	21
	Lyngsie Lufttekniske Anlæg	80
M	Mandrup-Poulsen, H.	98
	Mikkelsen, Ejner A/S, Århus	29
	Monberg & Thorsen A/S	86
	Murersvendenes Aktieselskab	31
	Møllmann & Co., C.	30
	Mørch, John V.	32
N	Nielsen, J. A/S	6
	Nivaagaard Teglværk, Nivaa	24
	Nordia-Dan	64
	Nordisk Aluminium A/S	19
	Nordisk Solar Comp. A/S	70
	Nordisk Ventilator Co. A/S, Næstved	9


NOVA

ZINKTRYK
 LYSKOPI
 REFLEKSKOPI

FOTOKOPI
 MASKINSKRIVNING
 DUPLIKERING

VESTERPORT PALÆ • 507

MALERFIRMA



**ROBERT
RASMUSSEN**

SKT. GJERTRUDS STRÆDE 6 . TLF. C. 202-11302

Drost & Rye Petersen

INGENIØRER

Centralvarme-, Fjernvarmeanlæg
Gas-, Vand- og Sanitetsanlæg
Blikkenslagerarbejde
Aluminium

★

HEIMDALSGADE 6 TELEFON CENTRAL 7370
KØBENHAVN N

Lars Jørgensens Enke

v/ H. M. JENSEN-BRYDEGAARD

BYGNINGS-,
INVENTAR- OG
MASKINSNEDKERI

9

Wesselsgade 20
København N
Telf. Central 4647

Nova, Reproduktionsanstalten 101
Novopan Træindustri A/S, Pindstrup 77

O Olesen, C. A/S 40
Olsens Metalstøberi, C. 91
Omnia Køleindustri A/S. 83

P Panorama A/S, Nykøbing F. 34
Perspektiva A/S. 55
Petersen & Andersen 96
Petershaab Maskinfabrik A/S, pr. Brønderslev 89
Petersen, Carl F. 17
Philips A/S. 5
Phønix A/S, Vejen 4
Prior, Axel A/S. 16

R Rasmussen & Schiøtz 32
Rasmussen, Robert. 101
Rasmussens Snedkerier, Rud. 54
Rex Låse- & Metalvarefabrik A/S. 95
Rockwool A/S. 51
Rohde, F. 66
Rustfri Staalmontage A/S. 14
Rødtjer, C. F. 94
Rønberg, Oluf. 88
Røper-Petersen, W. 34

S Sadolin & Holmblad A/S. 43
Samson. 97
Scanoterm Oliefy A/S 60
Schleisner-Petersen, E. A/S. 83
Sibbern, Max 61
Sie Lak- og Farvefabriker. 47
Siporex A/S, Aalborg 2. omslagsside
Skandinavisk Motor Co. A/S 81
Snoer & Sønner, Johan. 97
Stelling, A. 20
Sten- & Klinker-Kompagniet A/S. 39
Storr, Edvard A/S 53
Strandvejs-Gasværket A/S. 31
Svejbæk Lamel Gummimåttefabrik I/S, Svejbæk. 100
Sørensen, H. P. 94
Saabye, J. & O. Lerche A/S. 87

T Tectum A.M.B.A. 75
Teglværkernes Centralkontor A/S 46
Titan A/S 98
Toft-Nielsen & Vallø A/S 82
Tutein & Koch. 25

V Viking, Blyantfabriken. 99
Viktoria-Vinduet. 7
Vølund A/S. 13

W Winkel, C. T. A/S. 29


Y Yhanco I/S 50



model fd 137 fodskammel 137 f

tegnet af arkitekt m. a. a. finn juhl

Antoni



Syntal

- elefantastisk stærk

S. DYRUP & CO A/S